

消費税10%

単価表1

内管工事費見積単価表

2019年4月1日実施

京葉ガス株式会社

1. 適用範囲

本単価表は木質系建物（軽量鉄骨系建物を含む）、鉄筋・鉄骨コンクリート系建物の内管工事費見積に適用いたします。但し、以下に該当する工事は、別冊の「単価表2」を適用いたします。

<単価表2を適用する工事>

低圧でガスの供給を受けている建物で、すでに設置されているガスメーターより下流側で行なう以下のいずれかに該当する露出部分の工事。

- ① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
- ② フレキ管を配管してガス栓あるいは配管の位置を替える工事
- ③ 継手のみを使用してガス栓を増設する工事
- ④ 継手のみを使用してガス栓の位置を替える工事
- ⑤ ガス栓のみを取り替える工事
- ⑥ ①～⑤の工事に伴う配管等の撤去工事

2. 木質系建物、鉄筋・鉄骨コンクリート系建物の区分

1) 木質系建物

- ・在来木造
- ・枠組壁工法（2×4）
- ・木質系プレハブ（木質パネル）
- ・鉄骨系プレハブ（不燃又は耐火パネル・ユニット工法、ALC）
- ・軽量鉄骨造（S）

2) 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物

- ・コンクリート系プレハブ（PC）
- ・重量鉄骨造（S）
- ・鉄筋コンクリート造（RC）
- ・鉄骨・鉄筋コンクリート造（SRC）

3. 新設フレキ工法の住宅区分

1) 新築新設

- ①戸建
 - ・メータ単数建物（戸建住宅、店舗等）
- ②集合住宅
 - ・メータ複数建物（2世帯住宅等を含みます）

2) 既築新設

- ・メータ単数建物（戸建住宅、店舗等）

4. 見積延長の計算方法

見積延長の計算は、管種・口径別に0.5m単位とし、端数は切捨てます。

ただし、延長が0.5m未満の時は0.5mとします。

5. その他

①本単価表に記載されている単価は、消費税等相当額（消費税10%）が含まれております。

（本単価表は消費税率10%を適用する内管工事費見積に適用いたします。）

②本単価表に記載のない項目については、別途個別見積とします。

木質系建物、鉄筋・鉄骨コンクリート系建物の区分

建築工法		工法の特徴	適用見積
木質系	在来木造	木造軸組構造で床・壁・屋根等を木質系で構成する工法	木質系建物見積
	枠組壁工法(2×4)	2×4インチの木材で軸組を作りそれに合板等を打ちつけて建物を構成する工法	
鉄骨系	木質パネル	あらかじめ工場で加工された木質系構造部材により建物が構成される組立構造のもの	
	不燃耐火パネル	鉄鋼系軸組み構造で外壁等は工場で加工された不燃又は耐火構造のパネルで構成されるもの	
	プレハブ	あらかじめ工場で生産された各ユニットを組合せて建物が構成される鉄鋼系軸組構造のもの	
コンクリート系	A L C	工場で生産されたA L C板等を屋根・床・外壁等に利用した鉄鋼系軸組構造のもの	鉄筋・鉄骨建り物見積系
	コンクリート	あらかじめ工場で生産された鉄筋軽量気泡コンクリートの大型パネルにより、屋根・壁・床等を構成する組立構造のもの	
	鉄筋・鉄骨コンクリートRC・SRC	床・壁・屋根等を現場打ちのコンクリートで構成するもの	

新 設 工 事 見 積

(木 質 系 建 物 単 価)

第 1 章 木質系建物見積単価

I. 新設工事

＜新築フレキ工法＞ ※1

基本工事費×メーター数＋埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋ガ
 見積金額＝ス栓ライン（A単価）×ライン数＋ガス栓ライン（B単価）×ライン数
 ＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費

項 目		単 位	単 価 (税込)	
基 本 工 事 費	※2	戸建	円/件	26,180
		集合	円/件	23,100
埋 設 管 工 事 費	※3	円/m	ネジ工法単価を適用します。	
非 埋 設 管 工 事 費	※4,5	円/m	ネジ工法単価を適用します。	
ガス栓ライン工事費	※6,7	A単価 ※8	円/式	23,650
		B単価 ※9	円/式	16,511
ガス栓ライン工事費 (ガス栓なし)	※6,7	A単価 ※8	円/式	20,240
		B単価 ※9	円/式	13,112
特 別 材 料 費			別表 1 参照	
特 別 工 事 費			別表 2 参照	
付 帯 工 事 費			別表 3 参照	
割 増 工 事 費			別表 4 参照	

(注) 戸建：メーター単数建物 集合：メーター複数建物

- ※1 フレキ工法とは、ガス配管にフレキ管を使用する工法をいいます。
- ※2 メーター廻り工事（立上り管、立下り管、地中埋設部分を含む）・メーター取付費・メーター廻り材料費（UMネジガス栓など）・メーター支持金具等の費用をいいます。
- ※3 埋設管とはPE管・PLS管・PLP管をいい、ネジ工法単価を適用します。（P.7参照）
- ※4 非埋設管とは、カラー鋼管・白ガス管をいい、ネジ工法単価を適用します。（P.7参照）
- ※5 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振止金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。
- ※6 対象となるガス栓品名は、付表1のとおりとします。（P.6参照）
- ※7 集合住宅において、屋外の配管延長が3mを超えた場合、超えた分の延長にはネジ工法単価を適用します。但し、鉛直方向の延長には適用しません。（P.7参照）
- ※8 戸建は、第1ライン、第2ラインそれぞれに適用します。
集合は、メーター1個につき第1ライン、第2ラインそれぞれに適用します。
- ※9 戸建は第3ライン以上、集合はメーター1個につき第3ライン以上に適用します。

<既築フレキ工法> ※1

見積金額 = 基本工事費 × メーター数 + 埋設管単価 × 延長 + ガス栓ライン (A単価) × ライン数 + ガス栓ライン (B単価) × ライン数 + 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費

項目		単位	単価 (税込)
基本工事費 ※2		円/件	27,830
埋設管工事費 ※3		円/m	ネジ工法単価を適用します。
非埋設管工事費 ※4,5		円/m	ネジ工法単価を適用します。
ガス栓ライン工事費 ※6	A単価 ※8	円/式	23,353
	B単価 ※9	円/式	16,148
ガス栓ライン工事費 (ガス栓なし) ※7	A単価 ※8	円/式	19,239
	B単価 ※9	円/式	12,034
特別材料費			別表 1 参照
特別工事費			別表 2 参照
付帯工事費			別表 3 参照
割増工事費			別表 4 参照

※1 フレキ工法とは、ガス配管にフレキ管を使用する工法をいいます。

なお、既築フレキ工法は既築戸建の新設工事に適用します。既築集合の新設工事については、新築フレキ工法の単価にて見積りいたします。

※2 メーター廻り工事 (立上り管、立下り管、地中埋設部分を含む) ・メーター取付費、メーター廻り材料費 (UMネジガス栓など) ・メーター支持金具等の費用をいいます。

※3 埋設管とは、PE管・PLS管・PLP管をいい、ネジ工法単価を適用します。(P.7参照)

※4 非埋設管とは、カラー鋼管・白ガス管をいい、ネジ工法単価を適用します。(P.7参照)

※5 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振止金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

※6 対象となるガス栓品名は、付表1のとおりとします。(P.6参照)

※7 既設のガス栓を利用する場合に適用します。

※8 第1ライン、第2ラインに適用します。

※9 第3ライン以上に適用します。

(付表1)

ガス栓品名

項目	品名
露出 1 口ガス栓	フレキLAヒューズガス栓
	フレキLBヒューズガス栓
	フレキLAコンセントヒューズガス栓
	フレキLBコンセントヒューズガス栓
	ガスCケースガス栓 ※1
露出 2 口ガス栓	フレキLAペアヒューズガス栓
	フレキLBペアヒューズガス栓
	フレキLA 2口コンセントヒューズガス栓
	フレキLB 2口コンセントヒューズガス栓
埋込 1 口ガス栓	フレキ壁コンセントヒューズガス栓
	フレキ床ガスコンセント
	フレキガスコンセントW型
	フレキガスコンセントWK型
	フレキガスコンセントWE型
	フレキガスコンセント壁貫通 ※1
埋込 2 口ガス栓	フレキガスコンセント 2W
ネジガス栓	フレキIネジガス栓
	フレキLネジガス栓
	フレキULネジガス栓 (15A)
	フレキULネジガス栓 (20A)
	フレキUIネジガス栓 (15A)
	フレキUIネジガス栓 (20A)
	フレキMネジガス栓 (15A)
	フレキMネジガス栓 (20A)
	フレキMネジガス栓 (25A)
	予備栓付ULネジガス栓

※1 既築フレキ工法のみ適用いたします。

<ネジ工法>

見積金額 = 埋設管単価 × 延長 + 非埋設管単価 × 延長 + ガス栓単価 × 個数 + メーター取付単価 × 個数 + 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費

(単位：円/m (税込))

項目		10A以下	15A	20A	25A	30A	40A	50A	80(75)A
工事 埋設管 費	PE管	—	—	—	5,247	6,028	—	8,470	12,650
	PLS管	PC	—	—	4,378	5,291	—	6,182	—
		PCM	—	—	7,744	9,119	—	12,309	15,389
	PLS管	ST用	—	—	—	4,675	—	5,313	—
	CD管付フレキ管		3,432	3,564	3,784	4,268	—	—	—
工事 非埋設管 費	白ガス管※1	—	3,916	4,070	4,719	—	6,237	7,601	11,671
	カラー鋼管※1	—	4,774	4,950	5,863	—	7,931	9,823	14,344
	フレキ管※1	2,332	2,431	2,596	2,948	—	—	—	—
	CD管付フレキ管※1	3,256	3,355	3,531	3,905	—	—	—	—
ガス栓取付費		付表 2 参照							
メーター取付費		付表 3 参照							
特別材料費		別表 1 参照							
特別工事費		別表 2 参照							
付帯工事費		別表 3 参照							
割増工事費		別表 4 参照							

※1 配管支持金具を含みます。但し、メーター固定費用は別途見積りいたします。

またステンレス製吊振止金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

(単位：円/箇所 (税込))

項目	25A	40A
サービスチーズ工事費	12,782	18,612

(注) 灯外内管をPLS管で配管する場合に適用します。

(単位：円/箇所 (税込))

項目	30A以下	50A	75A
PE管先行飛込	4,235	9,284	17,237

(注) お客さまのお申込みにより、灯外内管工事の一部を先行して施工する場合に適用します。

(付表2)

ガス栓単価

項目	品名	単位	単価(税込)
露出 1 口ガス栓	LAヒューズガス栓	円/個	5,302
	LBヒューズガス栓		
	LAコンセントヒューズガス栓		
	LBコンセントヒューズガス栓		
	13mmLAヒューズガス栓		
	13mmLBヒューズガス栓		
露出 2 口ガス栓	LAペアヒューズガス栓	円/個	8,591
	LBペアヒューズガス栓		
	LA2口コンセントヒューズガス栓		
	LB2口コンセントヒューズガス栓		
埋込 1 口ガス栓	壁コンセントヒューズガス栓	円/個	9,856
	床ガスコンセント		
埋込 2 口ガス栓	壁2口コンセントヒューズガス栓	円/個	15,444
ネジガス栓	Iネジガス栓	円/個	3,971
	Lネジガス栓		
	Mネジガス栓(15A)		
	Mネジガス栓(20A)		
	Mネジガス栓(25A)		

(注) 取付労務費を含みます。

(付表3)

メーター取付単価

項目		規格	単位	単価(税込)
メーター取付	U M ※1	Qmax1.6~6	円/個	7,711
メーター取付 ※2		Qmax1.6~6	円/個	5,522
		Qmax10~16	円/個	13,013
		Qmax25~50	円/個	29,535
		Qmax65~120	円/個	59,961

※1 UMネジガス栓、試験口付メーターユニオン等のメーター廻り材料費を含みます。

※2 メーターユニオン等のメーター廻り材料費を含みます。

【UMネジガス栓・試験口付メーターユニオン】

ガスメーター用立管の途中にネジを加工して設置しているメーターガス栓および試験口用のチーズを、メーターユニオンの入側・出側それぞれに組込んだもの。

増設・入取替・位置替工事見積

(木質系建物単価)

Ⅱ. 増設・入取替・位置替工事

基本工事費＋埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋ガス栓単価×個数＋内
見積金額＝管取出工事費＋撤去工事費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事
費

(単位：円／件, m (税込))

項目		10A以下	15A	20A	25A	30A	40A	50A	80(75)A	
基本工事費※1		12,100								
埋設管 工事費	PE管	—	—	—	5,841	6,710	—	9,350	13,662	
	PLS管 ・ PLP管	PC	—	—	5,731	7,007	—	8,305	—	
		PCM	—	—	8,877	10,483	—	14,190	20,922	31,768
	CD管付 フレキ管		4,851	4,994	5,214	5,709	—	—	—	—
非埋設管 工事費	白ガス管※2		—	5,038	5,269	6,182	—	8,316	10,263	16,049
	カラー鋼管※2		—	5,786	5,984	7,084	—	9,636	11,935	17,479
	フレキ管※2		3,118	3,168	3,366	3,784	—	—	—	—
	CD管付 フレキ管※2		4,829	4,961	5,181	5,643	—	—	—	—
ガス栓単価		付表 4・5 参照								
内管取出費		付表 6 参照								
撤去工事費		付表 7 参照								
特別材料費		別表 1 参照								
特別工事費		別表 2 参照								
付帯工事費		別表 3 参照								
割増工事費		別表 4 参照								

※1 施工前の準備・確認作業および施工後の気密確認・点火試験等の費用をいいます。

※2 配管支持金具を含みます。但し、メーター固定費用は別途見積りいたします。

またステンレス製吊振止金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

(付表4)

ネジ用ガス栓単価

項目	品名	単位	単価(税込)
露出1口ガス栓	LAヒューズガス栓	円/個	5,478
	LBヒューズガス栓		
	LAコンセントヒューズガス栓		
	LBコンセントヒューズガス栓		
	13mm LAヒューズガス栓		
	13mm LBヒューズガス栓		
露出2口ガス栓	LAペアヒューズガス栓	円/個	8,888
	LBペアヒューズガス栓		
	LA2口コンセントヒューズガス栓		
	LB2口コンセントヒューズガス栓		
埋込1口ガス栓	壁コンセントヒューズガス栓	円/個	10,021
	床ガスコンセント		
埋込2口ガス栓	壁2口コンセントヒューズガス栓	円/個	15,818
ネジガス栓	Iネジガス栓	円/個	4,092
	Lネジガス栓		
	Mネジガス栓(15A)		
	Mネジガス栓(20A)		
	Mネジガス栓(25A)		

(注) 取付労務費を含みます。

(付表5)

フレキ用ガス栓単価

項目	品名	単位	単価(税込)
露出 1 ロガス栓	フレキL Aヒューズガス栓	円/個	7,601
	フレキL Bヒューズガス栓		
	フレキL Aコンセントヒューズガス栓		
	フレキL Bコンセントヒューズガス栓		
	ガスCケースガス栓		
露出 2 ロガス栓	フレキL Aペアヒューズガス栓	円/個	11,055
	フレキL Bペアヒューズガス栓		
	フレキL A 2口コンセントヒューズガス栓		
	フレキL B 2口コンセントヒューズガス栓		
埋込 1 ロガス栓	フレキ壁コンセントヒューズガス栓	円/個	11,033
	フレキ床ガスコンセント		
	フレキガスコンセントW型		
	フレキガスコンセントWK型		
	フレキガスコンセントWE型		
	フレキガスコンセント壁貫通		
埋込 2 ロガス栓	フレキガスコンセント 2W	円/個	14,630
ネジガス栓	フレキI ネジガス栓	円/個	5,797
	フレキL ネジガス栓		
	フレキUL ネジガス栓 (15A)		
	フレキUL ネジガス栓 (20A)		
	フレキUI ネジガス栓 (15A)		
	フレキUI ネジガス栓 (20A)		
	フレキMネジガス栓 (15A)		
	フレキMネジガス栓 (20A)		
	フレキMネジガス栓 (25A)		
	予備栓付ULネジガス栓		

(注) 取付労務費を含みます。

(付表6)

内管取出工事費

1. 鋼管からの分岐取出

① 露出部

(単位：円/箇所(税込))

項目	元管口径			
	25A以下	40A	50A	80A
露出切断取出 穿孔フレキ取出	3,718	6,523	7,865	10,967

(注) 既設鋼管を切断または穿孔し、新たに鋼管またはフレキ管を接続する費用をいいます。

② 埋設部

(単位：円/箇所(税込))

項目	規格	元管口径			
		25A以下	40A	50A	80A
クランプ取出 活管取出 埋設切断取出	30A以下	11,187	13,442	13,662	16,082
	40A	—	14,872	17,116	20,988
	50A	—	—	30,745	23,166
	75A 80A	—	—	—	36,542

項目	規格	元管口径			
		100A	150A	200A	300A
サドル取出 割スリーブ取出	40A以下	24,772	26,455	32,659	43,549
	50A	61,842	69,069	95,436	107,657
	75A 80A	94,985	79,530	94,721	106,942

(注) 既設鋼管を切断または穿孔し、新たに鋼管またはPE管を接続する費用をいいます。

2. PE管からの分岐取出

(単位：円/箇所(税込))

項目	規格	元管口径					
		30A以下	50A	75A	100A	150A	200A
穿孔EFサーチ取出	30A以下	4,917	9,009	10,065	13,629	15,818	18,733
穿孔EFサドル取出	50A	—	17,017	11,935	15,037	18,326	20,053
埋設切断取出	75A	—	—	25,641	34,452	26,972	36,047

(注) 既設PE管を切断または穿孔し、新たにPE管を接続する費用をいいます。

3. 鋳鉄管からの分岐取出

(単位：円/箇所(税込))

項目	規格	元管口径			
		100A	150A	200A	300A
穿孔取出 割スリーブ取出	30A以下	7,689	7,689	7,689	7,689
	40A 50A	52,008	55,814	11,407	11,407
	75A 80A	67,078	66,000	77,792	17,919

(注) 既設鋳鉄管を穿孔し、新たにPE管を接続する費用をいいます。

4. フレキ管からの分岐取出

(単位：円/箇所(税込))

項目	単価
露出フレキ管 切断取出	5,016

(注) 既設フレキ管の一部を切断し、新たにフレキ管を接続する費用をいいます。

5. その他の取出

項目	単位	単価(税込)
プラグ止め取出 ※1 ガス栓分岐取出 ※2	円/箇所	3,377

※1 既設ガス配管の管末部等のプラグ止め箇所からフレキ管を接続する費用、および既設の継手を組み替えてフレキ管を接続する費用をいいます。

※2 既設ガス栓を一旦取り外して、新たに継手を用いてフレキ管を接続する費用をいいます。

(単位：円/箇所(税込))

項目	元管口径					
	20A	25A	40A	50A	80A	100A
マジックジョイント取出	12,595	14,113	22,088	23,837	43,087	67,100

(単位：円/箇所(税込))

項目	元管口径
	80A
フランジ取出	22,374

6. 既設管への接続

(単位：円/箇所(税込))

項目	口径			
	30A以下	40A	50A	80(75)A
接続(PCM)	6,897	8,360	10,054	17,259
接続(EF)	2,563	—	3,465	5,060

(注) 新たに配管した管と既設管とを接続する費用をいいます。

(単位：円/箇所(税込))

項目	口径
	10A~25A
接続(フレキ)	2,068

(注) 既設フレキ管にフレキシケットを取付けて新設配管に接続する費用をいいます。

(付表7)

撤去工事費

1. 配管撤去

項目	規格	単位	単価(税込)
ガス管 (フレキ管を除く)	30A以下	円/m	1,727
	40・50A	円/m	2,354
	75・80A	円/m	3,476
フレキ管 CD管付フレキ管	25A以下	円/m	946

(注) 撤去する管の種類・部位(フレキ管・CD管付フレキ管除く)に係らず、上記単価を適用します。

2. ガス栓・バルブ撤去

項目	規格	単位	単価(税込)
ガス栓・ バルブ撤去	40A以下	円/個	1,100
	50～80A	円/個	1,617

3. ガスメーター取外

項目	規格	単位	単価(税込)
ガスメーター取外	Qmax1.6～7	円/個	1,320
	Qmax10～16	円/個	1,540
	Qmax25～50	円/個	5,379
	Qmax65～120	円/個	17,974

(注) ガスメーターを再取付する場合には、取付労務費を別途見積もりいたします。

木質系建物共通単価

別表 1	特別材料費
別表 2	特別工事費
別表 3	付帯工事費
別表 4	割増工事費

(別表1)

特別材料費 (取付労務費を含みます。)

① ポリエチレンボールバルブ・分岐バルブ等

(単位：円/個 (税込))

項目	15A	20A	25A	30A	40A	50A	80(75)A
ポリエチレン ボールバルブ	—	—	21,219	21,384	—	38,126	47,454
分岐バルブ (Mネジ)	3,630	4,004	4,609	—	8,888	13,893	31,724
地上用ボールバルブ	—	—	—	—	—	42,306	72,820
チャッキバルブ	—	—	12,364	—	16,984	—	—

② バルブピット (単位：円/個 (税込))

項目	単価
バルブピット	26,939

③ マグネシウム陽極

(単位：円/個 (税込))

項目	1S	9S
マグネシウム陽極	14,498	27,434

④ パイプホルダー

(単位：円/個 (税込))

項目	40A	50A	80A
パイプホルダー	15,301	15,994	17,556

⑤ 壁貫通EFソケット

(単位：円/個 (税込))

項目	25A	30A	50A	75A
壁貫通EFソケット	2,431	2,574	3,564	5,148

⑥ 通過ガスメーター (単位：円／個 (税込))

項目	Qmax1.6	Qmax2.5	Qmax4	Qmax6	Qmax10
通過ガスメーター	12,221	13,233	14,476	14,476	57,761

項目	Qmax16	Qmax25	Qmax40	Qmax65	Qmax100
通過ガスメーター	57,926	133,408	202,235	295,075	295,570

(注) 上記単価は本体のみの単価です。取付労務費は別途見積もりいたします。

⑦ パルス発信器付マイコンメーター (単位：円／個 (税込))

項目	Qmax1.6	Qmax2.5	Qmax4	Qmax6	Qmax10
パルス発信器付マイコンメーター	13,882	13,882	13,299	13,299	14,124

項目	Qmax16	Qmax25	Qmax40	Qmax65	Qmax100
パルス発信器付マイコンメーター	14,938	24,431	24,937	24,596	24,596

(注) お客さま都合により取引用のパルス発信器付マイコンメーターを取付ける場合に適用します。
上記単価は本体のみの単価です。取付労務費は別途見積もりいたします。

⑧ 業務用ガス遮断装置 (単位：円／個)

項目	規格	単価 (税込)
遮断弁	25A	21,890
	40A	77,506
	50A	119,020
	80A	162,426
操作器	25A	29,381
	40A～80A	30,580
中継器	露出型	12,045
	埋込型	9,768
試験・調査費		6,380

(注) 操作器、中継器単価は本体のみの単価です。取付労務費は別途見積もりいたします。

⑨ フレキ管ケース (単位：円／m)

項目	規格	単価 (税込)
フレキ管ケース	10A用	1,705

(注) 屋内配管部分にケースを取付ける場合に適用します。

⑩ 検圧プラグ・化粧キャップ

項目	単位	単価(税込)
検圧プラグ	円/個	1,474
化粧キャップ	円/個	1,485

⑪ ガス栓部品交換

(単位：円/個)

項目	規格	単価(税込)
ガス栓部品交換	埋込1口カラン用	7,029
	埋込2口カラン用	
	両面埋込カラン用	
	壁コンセントカラン用	
	壁コンセントガス栓用	
	床コンセントカラン用	
	床埋込カラン用	
	床コンセントガス栓用	

⑫ ボールスライドジョイント

項目	規格	単位	単価(税込)
ボールスライドジョイント (許容変位量200mm)	25A	円/個	115,225
	40A	円/個	115,797
	50A	円/個	145,376
	80A	円/個	225,687
防食カバー (許容変位量200mm)	25A	円/個	13,409
	40A	円/個	13,409
	50A	円/個	17,930
	80A	円/個	23,331

⑬ 埋込ガス栓閉栓部品

項目	単位	単価(税込)	
埋込ガス栓閉栓部品	壁ガス栓用	円/個	2,728
	床ガス栓用	円/個	2,332

(注) ガス栓の取外費は、ガス栓撤去費を適用いたします。

(別表2)

特別工事費

① 鉄管接続器具ユニオン

(単位：円/箇所(税込))

項目	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
鉄管接続器具ユニオン	3,300	4,125	4,917	6,072	6,864	7,964	14,729

② よう壁内配管費

項目	単位	単価(税込)
よう壁内配管費	円/m	5,214

(注) 高さ1mを超える石造り、コンクリート造りまたはブロック造り等の土留め内に埋設する場合に適用いたします。

③ フレキヘッダー

項目	単位	単価(税込)
フレキヘッダー	円/個	6,446

④ フレキヘッダーケーシング

項目	単位	単価(税込)
フレキヘッダーケーシング	円/個	4,752

⑤ レジンメーター台

項目	単位	単価(税込)
レジンメーター台	円/組	10,956

⑥ 再取付ガスメーター

項目	規格	単位	単価(税込)
再取付ガスメーター	Qmax1.6~7	円/個	1,078
	Qmax10~16	円/個	1,188
	Qmax25~50	円/個	3,729
	Qmax65~120	円/個	11,935

(注) 上記単価は、パッキンのみの交換でガスメーターを再取付する場合に適用します。

なお、ガスメーター再取付に伴い発生するメーター取外費は、メーター取外単価を適用します。

⑦ 天井配管加算工事費

項目	単位	単価(税込)
天井配管加算工事費	円/箇所	6,534

(注) 新設フレキ工法において、フレキ管を鳥居型に配管する場合に適用します。

なお、対象箇所数は当該ガス栓ライン数量とします。

⑧ エアーパージ・点火試験費

項目	単位	単価(税込)
エアーパージ・点火試験費	円/箇所	1,375

(注) 灯外内管の入取替・位置替工事に伴い、複数メーターを一時供給停止し、供給復帰時に既設内管のエアーパージ・点火試験を行った場合に適用します。

なお、対象箇所数は当該メーター数から1箇所を引いた数とします。

⑨ 気密・点火確認費

項目	単位	単価(税込)
気密・点火確認費	円/箇所	3,388

(注) 内管の増設・入取替・位置替工事において、1つのお申込みで集合住宅等の複数住戸を施工する場合に見積加算いたします。

但し、加算する数量は「施工住戸-1」とします。

住戸とは、ガスメーター設置箇所単位をいいます。

⑩ 夜間待機費用

項目	単位	単価(税込)
夜間待機費	円/時・人	4,950

(注) 午後7時以降に待機を行った場合には、待機時間に応じた費用を見積加算します。

夜間待機費用=労務単価×待機時間×待機人員

夜間待機時間は午後7時から15分単位とします。

(別表3)

付帯工事費

① 塗装

項目		単位	25A以下	40A	50A	80A
塗装	2回塗	円/m	1,496	1,914	2,233	2,464
	3回塗	円/m	2,013	2,508	3,014	3,278

※単価は税込。

② 穴明け・貫通部補修等

項目			単位	100φ以下	150φ以下	200φ以下
穴明け・貫通部補修	200mm以下	穴明け	円/箇所	2,563	3,971	4,037
		貫通部補修	円/箇所	1,859	3,509	7,414
	300mm以下	穴明け	円/箇所	6,897	8,712	10,428
		貫通部補修	円/箇所	4,290	6,468	12,045
	400mm以下	穴明け	円/箇所	9,020	11,385	13,695
		貫通部補修	円/箇所	5,852	8,239	13,629
ステンレス穴明け		円/箇所	2,420			

※単価は税込。

③ はつり・補修等

項目		単位	25A以下	40A	50A	80A
はつり・補修	はつり	円/m	1,958	3,388	5,533	6,754
	補修	円/m	1,144	1,584	2,233	3,201
防塵カバー		円/箇所	1,199	—	—	—

※単価は税込。

④ アンクル関係

(単位：円／個 (税込))

項 目		L40×40×3		L40×40×5	
		300mm	500mm	500mm	700mm
ブラケット	鋼材	6,589	7,403	8,371	10,142
	ステンレス	9,867	10,901	14,597	17,259

項 目		L40×40×3		L45×45×4	L50×50×4
		300mm×300mm	500mm×300mm	300mm×600mm	500mm×600mm
門型吊金具	鋼材	6,369	7,040	10,285	12,056
	ステンレス	10,164	11,495	18,898	22,880

⑤ メーター固定 (メーター固定バンド・立バンド) (単位：円／個 (税込))

項 目	20A×20A	25A×25A
メーター固定バンド	1,573	1,672

(単位：円／個 (税込))

項 目		20A	25A	40A	50A	80A
立バンド	鋼材	627	627	891	1,100	1,408
	ステンレス	990	1,001	1,276	1,507	1,859

⑥ メーター固定 (ダクターチャンネル)

項 目	単 位	単 価 (税込)
メーター固定 (P S内)	円／個	3,025

⑦ ステンレス製吊振止金具

(単位：円／個 (税込))

項 目	20A	25A	40A	50A	80A
ステンレス製吊バンド	924	957	1,001	1,023	1,100
ステンレス製立バンド	517	528	583	605	682
ステンレス製Uボルト	220	242	286	319	363

(注) 材料費のみ。

⑧ メーター自立固定金具

項目	単位	単価(税込)
メーター自立固定金具 (屋外用)	円/箇所	32,439

項目	単位	単価(税込)
メーター自立固定金具 (屋内用)	円/箇所	7,590

⑨ 埋込型ガス栓はつり・補修

項目	単位	単価(税込)	
埋込型ガス栓	はつり	円/箇所	3,168
	補修	円/箇所	1,870

⑩ コンクリートこわし・復旧関係 (単位：円/m²(税込))

項目		100mm以下	200mm以下
コンクリート	こわし	4,169	7,337
	復旧	7,249	10,637

(注) 上記単価は、1m²当たりの単価です。

⑪ カッター関係 (単位：円/m(税込))

項目	100mm以下	200mm以下
カッター切り	3,443	5,665

⑫ 足場損料 (単位：円/台(税込))

項目	1段	2段	3段	4段	5段
ローリングタワー	20,350	24,959	29,128	33,396	36,069

⑬ スリーブ設置

(単位：円／箇所 (税込))

項 目		100φ以下	150φ以下	200φ以下	250φ以下	300φ以下
スリーブ設置	梁	5,940	7,469	8,415	9,438	9,438
	床・壁	3,377	5,214	6,149	7,161	7,161

⑭ 穴明け (ダイヤモンドカッター)

項 目		単 位	100φ以下	150φ以下
ダイヤモンドカッター	基本料	円／回数	18,986	
	200mm以下	円／箇所	6,523	12,529
	300mm以下	円／箇所	11,671	17,897
	400mm以下	円／箇所	17,259	24,145

(注) モルタル補修を行う場合は、②の補修単価を適用いたします。 ※単価は税込。

⑮ エポキシ樹脂モルタル充填

(単位：円／箇所 (税込))

項 目	150mm以下	200mm以下	250mm以下	300mm以下	400mm以下
エポキシ樹脂モルタル充填	22,473	23,815	24,684	38,819	43,714

⑩ 機器接続工事

(単位：円／個)

項目	規格	単価(税込)
金属可とう管	15A	4,092
	20A	4,312
	25A	4,356
強化ガスホース	15A	4,180
	20A	7,469
	25A	10,604
TUアダプター	S 型	1,100
	L 型	1,771

割増工事費

1. 運搬割増

駐停車および車の乗り入れが禁止または困難な場所で、工事を行う箇所と工作車の駐車位置とが30メートル以上離れている場合は工事費に対して10%割増といたします。

2. 休日割増

お客さまのお申し込みにより日曜日および国民の祝日に関する法律に規定される休日ならびに当社で定めた1月2日、1月3日、12月30日、12月31日に工事を行う場合は、その部分の工事費に対して15%割増といたします。

3. 夜間割増

お客さまのお申し込みにより午後7時から翌日の午前6時までに工事を行う場合は、その部分の工事費に対して35%割増といたします。
ただし、休日の夜間については夜間割増のみといたします。

新 設 工 事 見 積

(鉄筋・鉄骨コンクリート系建物単価)

第2章 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物見積単価

I. 新設工事

[埋設管材料単価×延長+埋設管労務単価×延長+非埋設管材料単価×延長+非埋設管
見積金額=労務単価×延長+ガス栓単価×個数+メーター取付単価×個数+特別材料費+特別工事
費+付帯工事費+割増工事費等] × (1+諸経費率)

(単位：円/m (税込))

項 目		10A以下	15A	20A	25A	30A	40A	50A	80(75)A		
埋設管工事費	P E 管	材料費	—	—	—	671	847	—	1,672	3,586	
		労務費	—	—	—	3,971	4,466	—	5,709	7,238	
	P L S 管 (P C)	材料費	—	—	1,573	1,980	—	2,816	—	—	
		労務費	—	—	2,563	3,025	—	3,091	—	—	
	P L S 管 P L P 管 (P C M)	材料費	—	—	3,245	4,092	—	5,797	8,624	13,706	
		労務費	—	—	3,663	4,037	—	5,170	5,951	8,261	
	P L S 管 (S T 用)	材料費	—	—	—	1,221	—	1,727	—	—	
		労務費	—	—	—	3,025	—	3,091	—	—	
	C D 管付 フレキ管	材料費	660	792	990	1,430	—	—	—	—	
		労務費	2,981	2,981	2,981	2,981	—	—	—	—	
	非埋設管工事費	白ガス管※1	材料費	—	803	979	1,386	—	2,112	2,981	5,621
			労務費	—	3,663	3,663	4,037	—	5,170	5,951	8,261
カラー鋼管※1		材料費	—	1,364	1,507	2,057	—	3,091	4,213	6,589	
		労務費	—	3,663	3,663	4,037	—	5,170	5,951	8,261	
フレキ管※1		材料費	484	572	726	1,045	—	—	—	—	
		労務費	1,859	1,859	1,859	1,859	—	—	—	—	
C D 管付 フレキ管※1		材料費	506	605	759	1,100	—	—	—	—	
		労務費	2,981	2,981	2,981	2,981	—	—	—	—	
ガ ス 栓 取 付 費		付表8・9参照									
メ ー タ ー 取 付 費		付表 10 参照									
特 別 材 料 費		別表 5 参照									
特 別 工 事 費		別表 6 参照									
付 帯 工 事 費		別表 7 参照									
割 増 工 事 費		別表 8 参照									
諸 経 費 率		10%									

※1 配管支持金具を含みます。但し、メーター固定費用は別途見積りいたします。
またステンレス製吊振止金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

(単位：円／箇所(税込))

項 目		25 A	40 A
サービスチーズ工事費	材料費	9,746	15,048
	労務費	1,870	1,870

(注) 灯外内管をP L S管で配管する場合に適用します。

(単位：円／箇所(税込))

項 目		30 A以下	50 A	75 A
P E管先行飛込	材料費	1,793	6,028	13,266
	労務費	2,046	2,398	2,398

(注) お客さまのお申込みにより、灯外内管工事の一部を先行して施工する場合に適用します。

(付表8)

ネジ用ガス栓単価

項目	品名	単位	単価(税込)	
露出1口ガス栓	LAヒューズガス栓	円/個	材料費	3,685
	LBヒューズガス栓			
	LAコンセントヒューズガス栓		労務費	
	LBコンセントヒューズガス栓			
	13mm LAヒューズガス栓			
	13mm LBヒューズガス栓			
露出2口ガス栓	LAペアヒューズガス栓	円/個	材料費	6,644
	LBペアヒューズガス栓		労務費	1,067
	LA2口コンセントヒューズガス栓			
	LB2口コンセントヒューズガス栓			
埋込1口ガス栓	壁コンセントヒューズガス栓	円/個	材料費	5,478
	床ガスコンセント		労務費	3,443
埋込2口ガス栓	壁2口コンセントヒューズガス栓	円/個	材料費	10,340
			労務費	3,443
ネジガス栓	Iネジガス栓	円/個	材料費	2,772
	Lネジガス栓			
	Mネジガス栓(15A)		労務費	
	Mネジガス栓(20A)			
	Mネジガス栓(25A)			

(付表9)

フレキ用ガス栓単価

項目	品名	単位	単価(税込)	
露出 1 口ガス栓	フレキLAヒューズガス栓	円/個	材料費	4,257
	フレキLBヒューズガス栓			
	フレキLAコンセントヒューズガス栓		労務費	
	フレキLBコンセントヒューズガス栓			
	ガスCケースガス栓			
露出 2 口ガス栓	フレキLAペアヒューズガス栓	円/個	材料費	7,205
	フレキLBペアヒューズガス栓			
	フレキLA2口コンセントヒューズガス栓		労務費	
	フレキLB2口コンセントヒューズガス栓			
埋込 1 口ガス栓	フレキ壁コンセントヒューズガス栓	円/個	材料費	6,171
	フレキ床ガスコンセント			
	フレキガスコンセントW型		労務費	
	フレキガスコンセントWK型			
	フレキガスコンセントWE型			
埋込 2 口ガス栓	フレキガスコンセント2W	円/個	材料費	8,723
			労務費	4,301
ネジガス栓	フレキIネジガス栓	円/個	材料費	2,211
	フレキLネジガス栓			
	フレキULネジガス栓(15A)			
	フレキULネジガス栓(20A)			
	フレキUIネジガス栓(15A)			
	フレキUIネジガス栓(20A)		労務費	
	フレキMネジガス栓(15A)			
	フレキMネジガス栓(20A)			
	フレキMネジガス栓(25A)			
	予備栓付ULネジガス栓			

(付表10)

メーター取付単価

項目		規格	単位	単価(税込)	
メーター取付	U M ※1	Qmax1.6~6	円/個	材料費	5,280
				労務費	1,727
	UMユニット	Qmax1.6~6	円/個	材料費	7,502
				労務費	1,584
メーター取付※2	Qmax1.6~6	円/個	材料費	3,399	
			労務費	1,727	
	Qmax10~16	円/個	材料費	8,910	
			労務費	3,179	
	Qmax25~50	円/個	材料費	26,994	
			労務費	4,378	
	Qmax65~120	円/個	材料費	48,466	
			労務費	6,039	

※1 UMネジガス栓、試験口付メーターユニオン等のメーター廻り材料費を含みます。

※2 メーターユニオン等のメーター廻り材料費を含みます。

【UMネジガス栓・試験口付メーターユニオン】

ガスメーター用立管の途中にネジを加工して設置しているメーターガス栓および試験口用のチーズを、メーターユニオンの入側・出側それぞれに組込んだもの。

【UMユニット】

UMネジガス栓・試験口付メーターユニオン・建物等への取付金具を一体化したもので、メーター入側をフレキ管で配管可能な場合に適用できます。ただし、高さが60mを超える建物には適用できません。

増設・入取替・位置替工事見積

(鉄筋・鉄骨コンクリート系建物単価)

Ⅱ. 増設・入取替・位置替工事

積金額 = [基本工事費 + 埋設管材料単価 × 延長 + 埋設管労務単価 × 延長 + 非埋設管材料単価 × 延長 + 非埋設管労務単価 × 延長 + ガス栓単価 × 個数 + 内管取出工事費 + 撤去工事費 + 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費等] × (1 + 諸経費率)

(単位：円/件, m (税込))

項目		10A以下	15A	20A	25A	30A	40A	50A	80(75)A		
基本工事費 ※1		11,000									
埋設管工事費	PE管	材料費	—	—	—	726	924	—	1,826	3,927	
		労務費	—	—	—	4,576	5,170	—	6,666	8,481	
	PLS管(PC)	材料費	—	—	2,024	2,552	—	3,630	—	—	
		労務費	—	—	3,179	3,806	—	3,916	—	—	
	PLS管PLP管(PCM)	材料費	—	—	3,850	4,851	—	6,875	12,067	19,173	
		労務費	—	—	4,213	4,664	—	6,017	6,952	9,702	
	CD管付フレキ管	材料費	671	803	1,012	1,452	—	—	—	—	
		労務費	3,729	3,729	3,729	3,729	—	—	—	—	
非埋設管工事費	白ガス管※2	材料費	—	748	924	1,298	—	1,991	2,805	5,280	
		労務費	—	4,103	4,103	4,532	—	5,841	6,732	9,383	
	カラー鋼管※2	材料費	—	1,419	1,584	2,145	—	3,234	4,400	6,897	
		労務費	—	4,103	4,103	4,532	—	5,841	6,732	9,383	
	フレキ管※2	材料費	583	693	880	1,265	—	—	—	—	
		労務費	2,189	2,189	2,189	2,189	—	—	—	—	
	CD管付フレキ管※2	材料費	715	770	968	1,397	—	—	—	—	
		労務費	3,729	3,729	3,729	3,729	—	—	—	—	
	ガス栓取付費		付表11・12参照								
	内管取出費		付表13参照								
撤去工事費		付表14参照									
特別材料費		別表5参照									
特別工事費		別表6参照									
付帯工事費		別表7参照									
割増工事費		別表8参照									
諸経費率		10%									

※1 施工前の準備・確認作業および施工後の気密確認・点火試験等の費用をいいます。

※2 配管支持金具を含みます。但し、メーター固定費用は別途見積りいたします。

またステンレス製吊振止金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

(付表 1 1)

ネジ用ガス栓単価

項目	品名	単位	単価(税込)	
露出 1 口ガス栓	LAヒューズガス栓	円/個	材料費	3,828
	LBヒューズガス栓			
	LAコンセントヒューズガス栓		労務費	1,078
	LBコンセントヒューズガス栓			
	13mm LAヒューズガス栓			
	13mm LBヒューズガス栓			
露出 2 口ガス栓	LAペアヒューズガス栓	円/個	材料費	6,897
	LBペアヒューズガス栓			
	LA 2口コンセントヒューズガス栓		労務費	1,078
	LB 2口コンセントヒューズガス栓			
埋込 1 口ガス栓	壁コンセントヒューズガス栓	円/個	材料費	5,698
	床ガスコンセント		労務費	3,377
埋込 2 口ガス栓	壁 2口コンセントヒューズガス栓	円/個	材料費	10,747
			労務費	3,377
ネジガス栓	Iネジガス栓	円/個	材料費	2,860
	Lネジガス栓			
	Mネジガス栓 (15A)		労務費	1,133
	Mネジガス栓 (20A)			
	Mネジガス栓 (25A)			

(付表12)

フレキ用ガス栓単価

項目	品名	単位	単価(税込)	
露出1口ガス栓	フレキLAヒューズガス栓	円/個	材料費	4,433
	フレキLBヒューズガス栓			
	フレキLAコンセントヒューズガス栓		労務費	
	フレキLBコンセントヒューズガス栓			
	ガスCケースガス栓			
露出2口ガス栓	フレキLAペアヒューズガス栓	円/個	材料費	7,491
	フレキLBペアヒューズガス栓		労務費	2,431
	フレキLA2口コンセントヒューズガス栓			
	フレキLB2口コンセントヒューズガス栓			
埋込1口ガス栓	フレキ壁コンセントヒューズガス栓	円/個	材料費	
	フレキ床ガスコンセント			
	フレキガスコンセントW型		労務費	
	フレキガスコンセントWK型			
	フレキガスコンセントWE型			
埋込2口ガス栓	フレキガスコンセント2W	円/個	材料費	9,075
			労務費	4,026
ネジガス栓	フレキIネジガス栓	円/個	材料費	2,299
	フレキLネジガス栓			
	フレキULネジガス栓(15A)			
	フレキULネジガス栓(20A)			
	フレキUIネジガス栓(15A)			
	フレキUIネジガス栓(20A)		労務費	
	フレキMネジガス栓(15A)			
	フレキMネジガス栓(20A)			
	フレキMネジガス栓(25A)			
	予備栓付ULネジガス栓			

(付表13)

内管取出工事費

1. 鋼管からの分岐取出

① 露出部

(単位：円/箇所(税込))

項目		元管口径			
		25A以下	40A	50A	80A
露出切断取出 穿孔フレキ取出	材料費	1,496	3,025	4,246	6,644
	労務費	1,870	2,893	2,893	3,322

(注) 既設鋼管の一部を切断または穿孔し、新たに鋼管またはフレキ管を接続する費用をいいます。

② 埋設部

(単位：円/箇所(税込))

項目		元管口径				
		25A以下	40A	50A	80A	
クランプ取出 活管取出 埋設切断取出	30A以下	材料費	7,788	8,437	8,602	10,813
		労務費	2,365	3,784	3,784	3,784
	40A	材料費	—	11,154	11,880	15,400
		労務費	—	2,365	3,784	3,784
	50A	材料費	—	—	22,594	17,336
		労務費	—	—	5,379	3,784
	75A 80A	材料費	—	—	—	27,808
		労務費	—	—	—	5,379

項目		元管口径				
		100A	150A	200A	300A	
サドル取出 割スリーブ取出	40A以下	材料費	18,733	20,262	25,905	35,805
		労務費	3,784	3,784	3,784	3,784
	50A	材料費	52,316	58,894	82,874	93,973
		労務費	3,894	3,894	3,894	3,894
	75A 80A	材料費	82,456	68,409	82,214	93,324
		労務費	3,894	3,894	3,894	3,894

(注) 既設鋼管を穿孔し、新たに鋼管またはPE管を接続する費用をいいます。

2. PE管からの分岐取出

(単位：円/箇所(税込))

項目			元管口径					
			30A以下	50A	75A	100A	150A	200A
穿孔EFサーチ取出 穿孔EFサドル取出 埋設切断取出	30A以下	材料費	1,892	4,301	5,258	8,503	10,483	13,134
		労務費	2,574	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894
	50A	材料費	—	12,892	6,952	9,779	12,771	14,333
		労務費	—	2,574	3,894	3,894	3,894	3,894
	75A	材料費	—	—	20,405	27,423	20,625	28,875
		労務費	—	—	2,893	3,894	3,894	3,894

(注) 既設PE管を切断または穿孔し、新たにPE管を接続する費用をいいます。

3. 鋳鉄管からの分岐取出

(単位：円/箇所(税込))

項目			元管口径			
			100A	150A	200A	300A
穿孔取出 割スリーブ取出	30A以下	材料費	3,091	3,091	3,091	3,091
		労務費	3,894	3,894	3,894	3,894
	40A 50A	材料費	43,384	46,849	6,479	6,479
		労務費	3,894	3,894	3,894	3,894
	75A 80A	材料費	57,079	56,100	66,825	12,397
		労務費	3,894	3,894	3,894	3,894

(注) 既設鋳鉄管を穿孔し、新たにPE管を接続する費用をいいます。

4. フレキ管からの分岐取出

(単位：円／箇所)

項目		単価(税込)
露出フレキ管切断取出	材料費	2,475
	労務費	2,079

(注) 既設フレキ管の一部を切断し、新たにフレキ管を接続する費用をいいます。

5. その他の取出

(単位：円／箇所)

項目		単価(税込)
プラグ止め取出※1	材料費	1,298
ガス栓分岐取出※2	労務費	1,771

※1 既設ガス配管の管末部等のプラグ止め箇所からフレキ管を接続する費用、および既設の継手を組み替えてフレキ管を接続する費用をいいます。

※2 既設ガス栓を一旦取り外して、新たに継手を用いてフレキ管を接続する費用をいいます。

(単位：円／箇所(税込))

項目		元管口径					
		20A	25A	40A	50A	80A	100A
マジックジョイント取出	材料費	9,570	10,956	17,710	19,305	36,487	57,607
	労務費	1,870	1,870	2,365	2,365	2,684	3,674

項目		元管口径
		80A
フランジ取出	材料費	15,070
	労務費	5,269

6. 既設管への接続

(単位：円／箇所(税込))

項目		口径			
		30A以下	40A	50A	80(75)A
接続 (PCM)	材料費	3,905	5,225	6,765	13,013
	労務費	2,365	2,365	2,365	2,673
接続 (EF)	材料費	759	—	1,199	2,651
	労務費	1,551	—	1,947	1,947

(注) 新たに配管した管と既設管とを接続する費用をいいます。

(単位：円／箇所(税込))

項目		口径
		10A~25A
接続 (フレキ)	材料費	748
	労務費	1,133

(注) 既設フレキ管にフレキシソケットを取付けて新設配管に接続する費用をいいます。

(付表14)

撤去工事費

1. 配管撤去

項目	単位	単価(税込)	
ガス管 (フレキ管を除く)	30A以下	円/m	1,562
	40・50A	円/m	2,145
	75・80A	円/m	3,157
フレキ管 CD管付フレキ管	25A以下	円/m	858

(注) 撤去する管の種類・部位(フレキ管・CD管付フレキ管除く)に係らず、上記単価を適用します。

2. ガス栓・バルブ撤去

項目	単位	単価(税込)	
ガス栓・ バルブ撤去	40A以下	円/個	1,001
	50~80A	円/個	1,474

3. ガスメーター取外

項目	単位	単価(税込)	
ガスメーター取外	1.6~7m ³ /h	円/個	1,199
	10~16m ³ /h	円/個	1,397
	25~50m ³ /h	円/個	4,884
	65~120m ³ /h	円/個	16,346

(注) ガスメーターを再取付する場合には、取付労務費を別途見積もりいたします。

鉄筋・鉄骨コンクリート系建物共通単価

別表 5	特別材料費
別表 6	特別工事費
別表 7	付帯工事費
別表 8	割増工事費

(別表5)

特別材料費 (取付労務費を含みます。)

① ポリエチレンボールバルブ・分岐バルブ等

(単位：円/個 (税込))

項目		15A	20A	25A	30A	40A	50A	80(75)A
ポリエチレン ボールバルブ	材料費	—	—	17,798	17,952	—	31,537	40,007
	労務費	—	—	1,375	1,375	—	3,124	3,124
分岐バルブ (Mネジ)	材料費	2,233	2,574	3,113	—	6,699	9,493	25,718
	労務費	1,067	1,067	1,067	—	1,375	3,124	3,124
地上用ボールバルブ	材料費	—	—	—	—	—	35,332	63,063
	労務費	—	—	—	—	—	3,124	3,124
チャッキバルブ	材料費	—	—	10,164	—	14,058	—	—
	労務費	—	—	1,067	—	1,375	—	—

② バルブピット

(単位：円/個 (税込))

項目		単価
バルブピット	材料費	15,642
	労務費	8,833

③ マグネシウム陽極 (単位：円／個 (税込))

項 目		1 S	9 S
マグネシウム陽極	材料費	12,111	23,870
	労務費	1,067	1,067

④ パイプホルダー (単位：円／個 (税込))

項 目		40 A	50 A	80 A
パイプホルダー	材料費	12,771	13,409	14,828
	労務費	1,133	1,133	1,133

⑤ 壁貫通EFソケット (単位：円／個 (税込))

項 目		25 A	30 A	50 A	75 A
壁貫通EFソケット	材料費	649	781	1,298	2,739
	労務費	1,551	1,551	1,947	1,947

⑥ 通過ガスメーター (単位：円／個 (税込))

項 目		Qmax1.6	Qmax2.5	Qmax4	Qmax6	Qmax10
通過ガスメーター	材料費	11,110	12,034	13,167	13,167	52,503
	労務費	1,551	1,551	1,947	1,947	1,947

項 目		Qmax16	Qmax25	Qmax40	Qmax65	Qmax100
通過ガスメーター	材料費	52,657	121,286	183,843	268,246	268,697
	労務費	1,551	1,551	1,947	1,947	1,947

(注) 上記単価は本体のみの単価です。取付労務費は別途見積もりいたします。

⑦ パルス発信器付マイコンメーター (単位：円／個 (税込))

項 目		Qmax1.6	Qmax2.5	Qmax4	Qmax6	Qmax10
パルス発信器付 マイコンメーター	材料費	12,617	12,617	12,089	12,089	12,837
	労務費	1,551	1,551	1,947	1,947	1,947

項 目		Qmax16	Qmax25	Qmax40	Qmax65	Qmax100
パルス発信器付 マイコンメーター	材料費	13,585	22,209	22,671	22,363	22,363
	労務費	1,551	1,551	1,947	1,947	1,947

(注) お客さま都合により取引用のパルス発信器付マイコンメーターを取付ける場合に適用します。
上記単価は本体のみの単価です。取付労務費は別途見積もりいたします。

⑧ 業務用ガス遮断装置

(単位：円/個)

項目			単価(税込)
遮断弁	25A	材料費	16,995
		労務費	2,893
	40A	材料費	67,562
		労務費	2,893
	50A	材料費	104,137
		労務費	4,059
	80A	材料費	143,583
		労務費	4,059
操作器	25A	材料費	26,708
	40A~80A	材料費	27,797
中継器	露出型	材料費	10,945
	埋込型	材料費	8,877
試験・調査費		労務費	5,797

(注) 操作器、中継器単価は本体のみの単価です。取付労務費は別途見積もりいたします。

⑨ フレキ管ケース

(単位：円/m)

項目			単価(税込)
フレキ管ケース	10A用	材料費	1,023
		労務費	517

(注) 屋内配管部分にケースを取付ける場合に適用します。

⑩ 検圧プラグ・化粧キャップ

(単位：円/個)

項目			単価(税込)
検圧プラグ	材料費	1,342	
	労務費	—	
化粧キャップ	材料費	539	
	労務費	803	

⑪ ガス栓取替部品交換

(単位：円/個)

項目	規格	単価(税込)	
ガス栓部品交換	埋込1口カラン用	材料費	5,225
	埋込2口カラン用		
	両面埋込カラン用		
	壁コンセントカラン用		
	壁コンセントガス栓用	労務費	1,309
	床コンセントカラン用		
	床埋込カラン用		
	床コンセントガス栓用		

⑫ ボールスライドジョイント・防食カバー

(単位：円/個(税込))

項目		25A	40A	50A	80A
ボールスライドジョイント (許容変位量200mm)	材料費	99,011	99,539	123,816	194,205
	労務費	5,720	5,720	8,338	10,956
防食カバー (許容変位量200mm)	材料費	12,199	12,199	16,302	21,208

⑬ エキスパンション継手

(単位：円/個)

項目		単価(税込)	
エキスパンション継手	40A	材料費	79,871
		労務費	3,850
	50A	材料費	99,627
		労務費	4,807
	80A	材料費	154,385
		労務費	5,412

⑭ 埋込ガス栓閉栓部品

(単位：円/個)

項目		単価(税込)	
埋込ガス栓閉栓部品	壁ガス栓用	材料費	1,815
		労務費	660
	床ガス栓用	材料費	1,452
		労務費	660

(注) ガス栓の取外費は、ガス栓撤去費を適用いたします。

(別表6)

特別工事費

① 鉄管接続器具ユニオン

(単位：円/箇所(税込))

項目		15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
鉄管接続器具ユニオン	材料費	462	605	616	1,067	1,331	1,826	5,478
	労務費	2,541	3,135	3,850	4,444	4,906	5,401	7,909

② よう壁内配管費

項目	単位	単価(税込)
よう壁内配管費	円/m	4,741

(注) 高さ1mを超える石造り、コンクリート造りまたはブロック造り等の土留め内に埋設する場合に適用いたします。

③ フレキヘッダー

項目		単位	単価(税込)
フレキヘッダー	材料費	円/個	1,265
	労務費	円/個	4,598

④ フレキヘッダーケーシング

項目	単位	単価(税込)
フレキヘッダーケーシング	円/個	4,312

⑤ レジンメーター台

項目		単位	単価(税込)
レジンメーター台	材料費	円/組	9,262
	労務費	円/組	693

⑥ 再取付ガスメーター

項目	規格	単位	単価(税込)
再取付ガスメーター	Qmax1.6~7	円/個	979
	Qmax10~16	円/個	1,012
	Qmax25~50	円/個	3,388
	Qmax65~120	円/個	10,846

(注) 上記単価は、パッキンのみの交換でガスメーターを再取付する場合に適用します。
 なお、ガスメーター再取付に伴い発生するメーター取外費は、メーター取外単価を適用します。

⑦ エアージ・点火試験費

項目	単位	単価(税込)
エアージ・点火試験費	円/箇所	1,254

(注) 灯外内管の入取替・位置替工事に伴い、複数メーターを一時供給停止し、供給復帰時に既設内管のエアージ・点火試験を行った場合に適用します。
 なお、対象箇所数は当該メーター数から1箇所を引いた数とします。

⑧ 気密・点火確認費

項目	単位	単価(税込)
気密・点火確認費	円/箇所	3,080

(注) 内管の増設・入取替・位置替工事において、1つのお申込みで集合住宅等の複数住戸を施工する場合に見積加算いたします。
 ただし、加算する数量は「施工住戸-1」とします。
 住戸とは、ガスメーター設置箇所単位をいいます。

⑨ 夜間待機費用

項目	単位	単価(税込)
夜間待機費	円/時・人	4,499

(注) 午後7時以降に待機を行った場合には、待機時間に応じた費用を見積加算します。
 夜間待機費用=労務単価×待機時間×待機人員
 夜間待機時間は午後7時から15分単位とします。

(別表7)

付 帯 工 事 費

① 塗装

項 目		単 位	25A以下	40A	50A	80A
塗 装	2回塗	円/m	1,364	1,738	2,035	2,244
	3回塗	円/m	1,837	2,277	2,739	2,981

※単価は税込。

② 穴明け・貫通部補修等

項 目		単 位	100φ以下	150φ以下	200φ以下	
穴 明 け ・ 貫 通 部 補 修	200mm以下	穴明け	円/箇所	2,321	3,608	3,674
		貫通部補修	円/箇所	1,683	3,190	6,743
	300mm以下	穴明け	円/箇所	6,259	7,920	9,471
		貫通部補修	円/箇所	3,905	5,874	10,945
	400mm以下	穴明け	円/箇所	8,206	10,340	12,441
		貫通部補修	円/箇所	5,324	7,502	12,386
	ステンレス穴明け		円/箇所	2,200		

※単価は税込。

③ はつり・補修等

項 目		単 位	25A以下	40A	50A	80A
はつり・補修	はつり	円/m	1,771	3,080	5,027	6,138
	補 修	円/m	1,045	1,441	2,035	2,904
防塵カバー		円/箇所	1,089	—	—	—

※単価は税込。

④ アンゲル関係

項目		単位	L40×40×3		L40×40×5	
			300mm	500mm	500mm	700mm
ブラケット	鋼材	円/個	5,995	6,732	7,601	9,218
	ステンレス	円/個	8,976	9,911	13,266	15,686

項目		単位	L40×40×3		L45×45×4	L50×50×4
			300mm×300mm	500mm×300mm	300mm×600mm	500mm×600mm
門型吊金具	鋼材	円/個	5,797	6,402	9,350	10,967
	ステンレス	円/個	9,240	10,450	17,171	20,801

※単価は税込。

⑤ メーター固定（メーター固定バンド・立バンド）

項目	単位	20A×20A	25A×25A
メーター固定バンド	円/個	1,430	1,518

項目		単位	20A	25A	40A	50A	80A
立バンド	鋼材	円/個	572	572	814	1,001	1,276
	ステンレス	円/個	902	902	1,166	1,375	1,683

※単価は税込。

⑥ メーター固定（ダクターチャンネル）

項目	単位	単価（税込）
メーター固定（P S内）	円/個	2,750

⑦ ステンレス製吊振止金具

項目	単位	20A	25A	40A	50A	80A
ステンレス製吊バンド	円/個	847	858	913	924	990
ステンレス製立バンド	円/個	473	473	528	550	616
ステンレス製Uボルト	円/個	198	220	264	286	330

（注）材料費のみ。

※単価は税込。

⑧ メーター自立固定金具

項目	単位	単価(税込)
メーター自立固定金具(屋外用)	円/箇所	29,491

項目	単位	単価(税込)
メーター自立固定金具(屋内用)	円/箇所	6,897

⑨ 埋込型ガス栓はつり・補修

項目	単位	単価(税込)
埋込型ガス栓	はつり	円/箇所 2,882
	補修	円/箇所 1,705

⑩ コンクリートこわし・復旧関係

項目	単位	100mm以下	200mm以下
コンクリート	こわし	円/m ² 3,784	6,677
	復旧	円/m ² 6,589	9,669

(注) 上記単価は、1 m²当たりの単価(税込)です。

⑪ カッター関係

項目	単位	100mm以下	200mm以下
カッター切り	円/m	3,135	5,148

※単価は税込。

⑫ 足場損料

項目	単位	1段	2段	3段	4段	5段
ローリングタワー	円/台	18,502	22,693	26,488	30,360	32,791

※単価は税込。

⑬ スリーブ設置

項 目		単 位	100φ以下	150φ以下	200φ以下	250φ以下	300φ以下
スリーブ設置	梁	円/箇所	5,401	6,787	7,645	8,580	8,580
	床・壁	円/箇所	3,058	4,741	5,588	6,512	6,512

※単価は税込。

⑭ 穴明け（ダイヤモンドカッター）

項 目		単 位	100φ以下	150φ以下
ダイヤモンドカッター	基本料	円/回数	17,259	
	200mm以下	円/箇所	5,940	11,396
	300mm以下	円/箇所	10,604	16,269
	400mm以下	円/箇所	15,697	21,945

（注）モルタル補修を行う場合は、②の補修単価を適用いたします。

※単価は税込。

⑮ エポキシ樹脂モルタル充填

項 目	単 位	150mm以下	200mm以下	250mm以下	300mm以下	400mm以下
エポキシ樹脂モルタル充填	円/箇所	20,427	21,648	22,440	35,299	39,732

※単価は税込。

⑩ 機器接続工事

(単位：円／個)

項目	規格	単価	単価(税込)
金属可とう管	15A	材料費	2,717
		労務費	990
	20A	材料費	2,915
		労務費	990
	25A	材料費	2,959
		労務費	990
強化ガスホース	15A	材料費	2,497
		労務費	1,298
	20A	材料費	5,181
		労務費	1,595
	25A	材料費	8,030
		労務費	1,595
TUアダプター	S 型	材料費	396
		労務費	594
	L 型	材料費	1,001
		労務費	594

割増工事費

1. 運搬割増

駐停車および車の乗り入れが禁止または困難な場所で、工事を行う箇所と工作車の駐車位置とが30メートル以上離れている場合は工事費に対して10%割増といたします。

2. 休日割増

お客さまのお申し込みにより日曜日および国民の祝日に関する法律に規定される休日ならびに当社で定めた1月2日、1月3日、12月30日、12月31日に工事を行う場合は、その部分の工事費に対して15%割増といたします。

3. 夜間割増

お客さまのお申し込みにより午後7時から翌日の午前6時までに工事を行う場合は、その部分の工事費に対して35%割増といたします。
ただし、休日の夜間については夜間割増のみといたします。

撤 去 工 事 見 積

(木質系・鉄筋・鉄骨コンクリート系建物共通単価)

撤 去 工 事 費

見積金額 = 基本工事費 + 配管撤去単価 × 延長 + ガス栓・バルブ撤去単価 × 個数 + 特別工事費^{※1} + 付帯工事費^{※2} + 割増工事費^{※3}

※1, 2, 3 木質系建物単価を適用いたします。(別表2, 3, 4参照)

① 基本工事費

項 目	単 位	単 価 (税込)
基 本 工 事 費	円/件	4,950

② 配管撤去

項 目	単 位	単 価 (税込)	
ガ ス 管 (フレキ管を除く)	30A以下	円/m	1,727
	40・50A	円/m	2,354
	75・80A	円/m	3,476
フ レ キ 管 C D 管 付 フ レ キ 管	25A以下	円/m	946

(注) 撤去する管の種類・部位(フレキ管・CD管付フレキ管等除く)に係らず、上記単価を適用します。

③ ガス栓・バルブ撤去工事

項 目	単 位	単 価 (税込)	
ガ ス 栓 ・ バ ル ブ 撤 去	40A以下	円/個	1,100
	50・75・80A	円/個	1,617

④ ガスメーター取外

項 目	単 位	単 価 (税込)	
ガ ス メ ー タ ー 取 外	Qmax1.6~7	円/個	1,320
	Qmax10~16	円/個	1,540
	Qmax25~50	円/個	5,379
	Qmax65~120	円/個	17,974

(注1) ガスメーター取替工事のみを行う場合にも、上記単価を適用いたします。

(注2) ガスメーターを再取付する場合には、取付労務費を別途見積もりいたします。

鉄管接続工事見積

鉄 管 接 続 工 事 費

見積金額 = 基本工事費 + 鉄管接続器具ユニオン単価 × 箇所数

① 基本工事費

項目	単位	単価(税込)
基本工事費	円/件	5,269

② 鉄管接続器具ユニオン

項目	単位	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
鉄管接続器具ユニオン	円/箇所	3,300	4,125	4,917	6,072	6,864	7,964	14,729

※単価は税込。