

消費税 10%

単価表 1

内管工事費見積単価表

2023年6月1日実施

(お申込み受付分から適用)

京葉ガス株式会社

1. 適用範囲

本単価表は木質系建物（軽量鉄骨系建物を含む）、鉄筋・鉄骨コンクリート系建物の内管工事費見積に適用いたします。但し、以下に該当する工事は、別冊の「単価表2」を適用いたします。

<単価表2を適用する工事>

低圧でガスの供給を受けている建物で、すでに設置されているガスメーターより下流側で行なう以下のいずれかに該当する露出部分の工事。

- ① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
- ② フレキ管を配管してガス栓あるいは配管の位置を替える工事
- ③ 継手のみを使用してガス栓を増設する工事
- ④ 継手のみを使用してガス栓の位置を替える工事
- ⑤ ガス栓のみを取り替える工事
- ⑥ ①～⑤の工事に伴う配管等の撤去工事

2. 木質系建物、鉄筋・鉄骨コンクリート系建物の区分

1) 木質系建物

- ・ 在来木造
- ・ 枠組壁工法（2×4）
- ・ 木質系プレハブ（木質パネル）
- ・ 鉄骨系プレハブ（不燃又は耐火パネル・ユニット工法、ALC）
- ・ 軽量鉄骨造（S）

2) 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物

- ・ コンクリート系プレハブ（PC）
- ・ 重量鉄骨造（S）
- ・ 鉄筋コンクリート造（RC）
- ・ 鉄骨・鉄筋コンクリート造（SRC）

3. 新設フレキ工法の住宅区分

1) 新築新設

①戸建

- ・ メータ単数建物（戸建住宅(2世帯住宅を含む)、店舗等）

②集合住宅

- ・ メータ複数建物

2) 既築新設

- ・ メータ単数建物（戸建住宅(2世帯住宅を含む)、店舗等）

4. 見積延長の計算方法

見積延長の計算は、管種・口径別に0.5m単位とし、端数は切捨てます。

ただし、延長が0.5m未満の時は0.5mとします。

5. その他

- ① 本単価表の「税込」欄に記載のある金額は消費税込単価を、「税抜」欄に記載のある金額は消費税抜き単価を、それぞれ示します。
- ② 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積とします。

木質系建物、鉄筋・鉄骨コンクリート系建物の区分

建築工法		工法の特徴	適用見積
木質系	在来木造	木造軸組構造で床・壁・屋根等を木質系で構成する工法	木質系 建物見積
	枠組壁工法 (2×4)	2×4インチの木材で軸組を作りそれに合板等を打ちつけて建物を構成する工法	
	木質パネル	あらかじめ工場で加工された木質系構造部材により建物が構成される組立構造のもの	
鉄骨系	不燃耐火パネル	鉄鋼系軸組み構造で外壁等は工場で加工された不燃又は耐火構造のパネルで構成されるもの	
	プレハブ ユニット	あらかじめ工場で生産された各ユニットを組合せて建物が構成される鉄鋼系軸組構造のもの	
	A L C	工場で生産された A L C 板等を屋根・床・外壁等に利用した鉄鋼系軸組構造のもの	
コンクリート系	コンクリート	あらかじめ工場で生産された鉄筋軽量気泡コンクリートの大型パネルにより、屋根・壁・床等を構成する組立構造のもの	鉄筋・鉄骨 コンクリート系 建物見積
	鉄筋・鉄骨 コンクリート R C ・ S R C	床・壁・屋根等を現場打ちのコンクリートで構成するもの	

新 設 工 事 見 積

(木質系建物単価)

第1章 木質系建物見積単価

I. 新設工事

<新築フレキ工法> ※1

見積金額 = 基本工事費×メーター数+埋設管単価×延長+非埋設管単価×延長+ガス栓ライン工事費+特別材料費+特別工事費+付帯工事費+割増工事費

項目		単位	税込	税抜
基本工事費 ※2	戸建	円/件	29,579	26,890
	集合	円/件	26,730	24,300
埋設管工事費 ※3		円/m	ネジ工法単価を適用します。	
非埋設管工事費 ※4、5		円/m	ネジ工法単価を適用します。	
戸建ガス栓ライン工事費※6	1栓設置	円/式	25,333	23,030
	2~3栓設置	円/式	50,666	46,060
	4栓目以降	円/式	18,337	16,670
集合ガス栓ライン工事費※6、7	A単価 ※8	円/式	25,333	23,030
	B単価 ※9	円/式	18,337	16,670
ガス栓ライン工事費※6、7 (ガス栓なし)	A単価 ※8	円/式	23,144	21,040
	B単価 ※9	円/式	15,752	14,320
特別材料費			別表1 参照	
特別工事費			別表2 参照	
付帯工事費			別表3 参照	
割増工事費			別表4 参照	

(注) 戸建：メーター単数建物（2世帯住宅含む） 集合：メーター複数建物

- ※1 フレキ工法とは、ガス配管にフレキ管を使用する工法をいいます。
- ※2 メーター廻り工事（立上り管、立下り管、地中埋設部分を含む）・メーター取付費・メーター廻り材料費（UMネジガス栓など）・メーター支持金具等の費用をいいます。
- ※3 埋設管とはPE管・PLS管・PLP管をいい、ネジ工法単価を適用します。（P.7参照）
- ※4 非埋設管とは、カラー鋼管・白ガス管をいい、ネジ工法単価を適用します。（P.7参照）
- ※5 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振止金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。
- ※6 対象となるガス栓品名は、付表1のとおりとします。（P.6参照）
- ※7 集合住宅において、専用使用する部分以外の配管延長が3mを超えた場合、超えた分の延長にはネジ工法単価を適用します。但し、2階建以下の場合、鉛直方向の延長には適用しません。（P.7参照）
- ※8 メーター1個につき第1ライン、第2ラインそれぞれに適用します。
- ※9 メーター1個につき第3ライン以上に適用します。

<既築フレキ工法> ※1

見積金額 = 基本工事費 × メーター数 + 埋設管単価 × 延長 + ガス栓ライン工事費 + 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費

項目		単位	税込	税抜
基本工事費※2		円/件	30,426	27,660
埋設管工事費※3		円/m	ネジ工法単価を適用します。	
非埋設管工事費※4		円/m	ネジ工法単価を適用します。	
ガス栓ライン工事費※6	A単価※8	円/式	25,201	22,910
	B単価※9	円/式	18,040	16,400
ガス栓ライン工事費※7 (ガス栓なし)	A単価※9	円/式	20,471	18,610
	B単価※10	円/式	13,904	12,640
特別材料費			別表 1 参照	
特別工事費			別表 2 参照	
付帯工事費			別表 3 参照	
割増工事費			別表 4 参照	

※1 フレキ工法とは、ガス配管にフレキ管を使用する工法をいいます。なお、既築フレキ工法は既築戸建の新設工事に適用します。既築集合の新設工事については、新築フレキ工法の単価にて見積りいたします。

※2 メーター廻り工事（立上り管、立下り管、地中埋設部分を含む）・メーター取付費、メーター廻り材料費（UMネジガス栓など）・メーター支持金具等の費用をいいます。

※3 埋設管とは、PE管・PLS管・PLP管をいい、ネジ工法単価を適用します。（P.7参照）

※4 非埋設管とは、カラー鋼管・白ガス管をいい、ネジ工法単価を適用します。（P.7参照）

※5 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振止金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

※6 対象となるガス栓品名は、付表1のとおりとします。（P.6参照）

※7 既設のガス栓を利用する場合に適用します。

※8 第1ライン、第2ラインに適用します。

※9 第3ライン以上に適用します。

(付表1)

ガス栓品名

項目	品名
露出1口ガス栓	フレキL Aヒューズガス栓
	フレキL Bヒューズガス栓
	フレキL Aコンセントヒューズガス栓
	フレキL Bコンセントヒューズガス栓
	ガスCケースガス栓 ※1
露出2口ガス栓	フレキL Aペアヒューズガス栓
	フレキL Bペアヒューズガス栓
	フレキL A 2口コンセントヒューズガス栓
	フレキL B 2口コンセントヒューズガス栓
埋込1口ガス栓	フレキ壁コンセントヒューズガス栓
	フレキ床ガスコンセント
	フレキガスコンセントW型
	フレキガスコンセントWK型
	フレキガスコンセントWE型
	フレキガスコンセント壁貫通ストレート ※1
埋込2口ガス栓	フレキガスコンセント2W
ネジガス栓	フレキIネジガス栓
	フレキLネジガス栓
	フレキULネジガス栓(15A)
	フレキULネジガス栓(20A)
	フレキUIネジガス栓(15A)
	フレキUIネジガス栓(20A)
	フレキMネジガス栓(15A)
	フレキMネジガス栓(20A)
	フレキMネジガス栓(25A)
	予備栓付ULネジガス栓

※1 既築フレキ工法のみ適用いたします。

<ネジ工法>

見積金額 = 埋設管単価 × 延長 + 非埋設管単価 × 延長 + ガス栓単価 × 個数 + メーター取付単価 × 個数 + 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費

(単位：円/m)

項目		消費税	10A以下	15A	20A	25A	30A	40A	50A	80(75)A	
埋設管工事費	PE管	税込	—	—	—	6,292	7,568	—	9,801	13,310	
		税抜	—	—	—	5,720	6,880	—	8,910	12,100	
	PLS管	PC	税込	—	—	5,379	6,237	—	7,238	—	—
			税抜	—	—	4,890	5,670	—	6,580	—	—
	PLP管	PCM	税込	—	—	8,492	9,570	—	13,376	16,533	26,389
			税抜	—	—	7,720	8,700	—	12,160	15,030	23,990
	PLS管	ST用	税込	—	—	—	5,896	—	6,699	—	—
			税抜	—	—	—	5,360	—	6,090	—	—
	CD管付フレキ管	税込	4,488	4,532	4,620	4,774	—	—	—	—	
		税抜	4,080	4,120	4,200	4,340	—	—	—	—	
非埋設管工事費	白ガス管※1	税込	—	5,192	5,357	5,687	—	7,590	8,899	13,761	
		税抜	—	4,720	4,870	5,170	—	6,900	8,090	12,510	
	カラー鋼管※1	税込	—	5,643	6,479	6,413	—	8,558	10,098	16,324	
		税抜	—	5,130	5,890	5,830	—	7,780	9,180	14,840	
	フレキ管※1	税込	2,970	3,003	3,784	3,795	—	—	—	—	
		税抜	2,700	2,730	3,440	3,450	—	—	—	—	
	CD管付フレキ管※1	税込	3,938	4,004	4,642	4,708	—	—	—	—	
		税抜	3,580	3,640	4,220	4,280	—	—	—	—	
	ガス栓取付費		付表 2 参照								
	メーター取付費		付表 3 参照								
特別材料費		別表 1 参照									
特別工事費		別表 2 参照									
付帯工事費		別表 3 参照									
割増工事費		別表 4 参照									

※1 配管支持金具を含みます。但し、メーター固定費用は別途見積りいたします。

またステンレス製吊振止金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

(単位：円/箇所)

項目	消費税	25A	40A
サービスチーズ工事費	税込	12,991	16,918
	税抜	11,810	15,380

(注) 灯外内管をPLS管で配管する場合に適用します。

(単位：円/箇所)

項目	消費税	30A以下	50A	75A
PE管先行飛込	税込	4,609	9,823	17,600
	税抜	4,190	8,930	16,000

(注) お客様のお申込みにより、灯外内管工事の一部を先行して施工する場合に適用します。

(付表2)

ガス栓単価

項目	品名	単位	税込	税抜
露出1口ガス栓	L A ヒューズガス栓	円/個	6,457	5,870
	L B ヒューズガス栓			
	L A コンセントヒューズガス栓			
	L B コンセントヒューズガス栓			
	13mm L A ヒューズガス栓			
	13mm L B ヒューズガス栓			
露出2口ガス栓	L A ペアヒューズガス栓	円/個	10,351	9,410
	L B ペアヒューズガス栓			
	L A 2口コンセントヒューズガス栓			
	L B 2口コンセントヒューズガス栓			
埋込1口ガス栓	壁コンセントヒューズガス栓	円/個	12,353	11,230
	床ガスコンセント			
埋込2口ガス栓	壁2口コンセントヒューズガス栓	円/個	16,181	14,710
ネジガス栓	I ネジガス栓	円/個	5,181	4,710
	L ネジガス栓			
	M ネジガス栓 (15A)			
	M ネジガス栓 (20A)			
	M ネジガス栓 (25A)			

(注) 取付労務費を含みます。

(付表3)

メーター取付単価

項目		規格	単位	税込	税抜
メーター取付	UM ^{※1}	Qmax1.6~6	円/個	9,009	8,190
メーター取付 ^{※2}		Qmax1.6~6	円/個	6,875	6,250
		Qmax10~16	円/個	15,763	14,330
		Qmax25~50	円/個	34,848	31,680
		Qmax65~120	円/個	61,127	55,570

※1 UMネジガス栓、試験口付メーターユニオン等のメーター廻り材料費を含みます。

※2 メーターユニオン等のメーター廻り材料費を含みます。

【UMネジガス栓・試験口付メーターユニオン】

ガスメーター用立管の途中にネジを加工して設置しているメーターガス栓および試験口用のチーズを、メーターユニオンの入側・出側それぞれに組込んだもの。

増設・入取替・位置替工事見積

(木質系建物単価)

II. 増設・入取替・位置替工事

見積金額 = 基本工事費 + 埋設管単価 × 延長 + 非埋設管単価 × 延長 + ガス栓単価 × 個数 + 内管取出工事費 + 撤去工事費 + 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費

(単位：円/件,m)

項目		消費税	10A以下	15A	20A	25A	30A	40A	50A	80(75)A	
基本工事費※1		税込	15,037								
		税抜	13,670								
埋設管工事費	PE管	税込	-	-	-	7,865	8,690	-	11,187	15,180	
		税抜	-	-	-	7,150	7,900	-	10,170	13,800	
	PLS管	PC	税込	-	-	6,787	7,832	-	10,153	-	-
			税抜	-	-	6,170	7,120	-	9,230	-	-
	PLP管	PCM	税込	-	-	9,845	10,989	-	15,499	21,153	33,770
			税抜	-	-	8,950	9,990	-	14,090	19,230	30,700
	CD管付フレキ管	税込	6,270	6,314	6,402	6,567	-	-	-	-	
		税抜	5,700	5,740	5,820	5,970	-	-	-	-	
	非埋設管工事費	白ガス管※2	税込	-	6,171	6,402	6,930	-	9,977	10,802	16,577
			税抜	-	5,610	5,820	6,300	-	9,070	9,820	15,070
カラー鋼管※2		税込	-	6,545	7,359	7,700	-	11,627	12,078	18,942	
		税抜	-	5,950	6,690	7,000	-	10,570	10,980	17,220	
フレキ管※2		税込	4,378	4,532	3,784	3,927	-	-	-	-	
		税抜	3,980	4,120	3,440	3,570	-	-	-	-	
CD管付フレキ管※1		税込	5,698	5,764	6,424	6,490	-	-	-	-	
		税抜	5,180	5,240	5,840	5,900	-	-	-	-	
ガス栓単価		付表 4・5 参照									
内管取出費		付表 6 参照									
撤去工事費		付表 7 参照									
特別材料費		別表 1 参照									
特別工事費		別表 2 参照									
付帯工事費		別表 3 参照									
割増工事費		別表 4 参照									

※1 施工前の準備・確認作業および施工後の気密確認・点火試験等の費用をいいます。

※2 配管支持金具を含みます。但し、メーター固定費用は別途見積りいたします。

またステンレス製吊振止金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

(付表4)

ネジ用ガス栓単価

項目	品名	単位	税込	税抜
露出1口ガス栓	L Aヒューズガス栓	円/個	6,589	5,990
	L Bヒューズガス栓			
	L Aコンセントヒューズガス栓			
	L Bコンセントヒューズガス栓			
	13mm L Aヒューズガス栓			
	13mm L Bヒューズガス栓			
露出2口ガス栓	L Aペアヒューズガス栓	円/個	10,714	9,740
	L Bペアヒューズガス栓			
	L A2口コンセントヒューズガス栓			
	L B2口コンセントヒューズガス栓			
埋込1口ガス栓	壁コンセントヒューズガス栓	円/個	12,628	11,480
	床ガスコンセント			
埋込2口ガス栓	壁2口コンセントヒューズガス栓	円/個	16,467	14,970
ネジガス栓	Iネジガス栓	円/個	5,214	4,740
	Lネジガス栓			
	Mネジガス栓(15A)			
	Mネジガス栓(20A)			
	Mネジガス栓(25A)			

(注) 取付労務費を含みます。

(付表5)

フレキ用ガス栓単価

項目	品名	単位	税込	税抜
露出1口ガス栓	フレキL Aヒューズガス栓	円/個	8,800	8,000
	フレキL Bヒューズガス栓			
	フレキL Aコンセントヒューズガス栓			
	フレキL Bコンセントヒューズガス栓			
	ガスCケースガス栓			
露出2口ガス栓	フレキL Aペアヒューズガス栓	円/個	13,332	12,120
	フレキL Bペアヒューズガス栓			
	フレキL A 2口コンセントヒューズガス栓			
	フレキL B 2口コンセントヒューズガス栓			
埋込1口ガス栓	フレキ壁コンセントヒューズガス栓	円/個	13,266	12,060
	フレキ床ガスコンセント			
	フレキガスコンセントW型			
	フレキガスコンセントWK型			
	フレキガスコンセントWE型			
	フレキガスコンセント壁貫通			
埋込2口ガス栓	フレキガスコンセント2W	円/個	15,884	14,440
ネジガス栓	フレキIネジガス栓	円/個	6,633	6,030
	フレキLネジガス栓			
	フレキULネジガス栓(15A)			
	フレキULネジガス栓(20A)			
	フレキUIネジガス栓(15A)			
	フレキUIネジガス栓(20A)			
	フレキMネジガス栓(15A)			
	フレキMネジガス栓(20A)			
	フレキMネジガス栓(25A)			
	予備栓付ULネジガス栓			

(注) 取付労務費を含みます。

内管取出工事費

1. 鋼管からの分岐取出

① 露出部

(単位：円/箇所)

項目	消費税	元管口径				
		25 A 以下	40 A	50 A	80 A	100A
露出切断取出 穿孔フレキ取出	税込	4,598	6,941	8,382	11,902	—
	税抜	4,180	6,310	7,620	10,820	—
ストラブグリップGG接続	税込	—	—	13,849	19,041	21,219
	税抜	—	—	12,590	17,310	19,290

(注) 既設鋼管を切断または穿孔し、新たに鋼管またはフレキ管を接続する費用をいいます。

② 埋設部

(単位：円/箇所)

項目	規格	消費税	元管口径			
			25 A 以下	40 A	50 A	80 A
クランプ取出 活管取出 埋設切断取出	30 A 以下	税込	12,430	15,466	14,322	16,412
		税抜	11,300	14,060	13,020	14,920
	40 A	税込	—	15,499	17,809	21,593
		税抜	—	14,090	16,190	19,630
	50 A	税込	—	—	38,907	22,242
		税抜	—	—	35,370	20,220
	75 A・80 A	税込	—	—	—	57,552
		税抜	—	—	—	52,320

項目	規格	消費税	元管口径			
			100 A	150 A	200 A	300 A
サドル取出 割スリーブ取出	40 A 以下	税込	26,906	28,765	35,673	47,795
		税抜	24,460	26,150	32,430	43,450
	50 A	税込	64,537	71,610	100,419	112,365
		税抜	58,670	65,100	91,290	102,150
	75 A・80 A	税込	91,377	84,975	99,825	111,771
		税抜	83,070	77,250	90,750	101,610

(注) 既設鋼管を切断または穿孔し、新たに鋼管またはPE管を接続する費用をいいます。

項目	消費税	元管口径			
		25 A 以下	40 A	50 A	80 A
玉止めクランプ	税込	—	10,989	11,231	13,310
	税抜	—	9,990	10,210	12,100

(注) ガスが通じている鋼管(内管)を、玉止めによりガスを遮断する場合に適用します。

2. PE管からの分岐取出

(単位：円/箇所)

項目	規格	消費税	元管口径					
			30A以下	50A	75A	100A	150A	200A
穿孔EFサーチ取出 穿孔EFサドル取出 埋設切断取出	30A以下	税込	5,412	9,339	9,955	12,760	14,267	17,281
		税抜	4,920	8,490	9,050	11,600	12,970	15,710
	50A	税込	—	17,391	11,517	14,993	17,303	20,064
		税抜	—	15,810	10,470	13,630	15,730	18,240
	75A	税込	—	—	25,916	34,815	22,605	28,699
		税抜	—	—	23,560	31,650	20,550	26,090

(注) 既設PE管を切断または穿孔し、新たにPE管を接続する費用をいいます。

3. 鋳鉄管からの分岐取出

(単位：円/箇所)

項目	規格	消費税	元管口径			
			100A	150A	200A	300A
穿孔取出 割スリーブ取出	30A以下	税込	8,998	8,998	8,998	8,998
		税抜	8,180	8,180	8,180	8,180
	40A・50A	税込	54,483	58,212	12,287	12,287
		税抜	49,530	52,920	11,170	11,170
	75A・80A	税込	72,831	71,775	83,314	18,634
		税抜	66,210	65,250	75,740	16,940

(注) 既設鋳鉄管を穿孔し、新たにPE管を接続する費用をいいます。

4. フレキ管からの分岐取出

(単位：円/箇所)

項目	税込	税抜
露出フレキ管 切断取出	5,665	5,150

(注) 既設フレキ管の一部を切断し、新たにフレキ管を接続する費用をいいます。

5. その他の取出

項目	単位	税込	税抜
プラグ止め取出 ^{※1} ガス栓分岐取出 ^{※2}	円/箇所	3,806	3,460

※1 既設ガス配管の管末部等のプラグ止め箇所からフレキ管を接続する費用、および既設の継手を組み替えてフレキ管を接続する費用をいいます。

※2 既設ガス栓を一旦取り外して、新たに継手を用いてフレキ管を接続する費用をいいます。

(単位：円/箇所)

項目	消費税	元管口径					
		20 A	25 A	40 A	50 A	80 A	100 A
マジックジョイント取出	税込	20,790	23,111	30,888	32,241	47,289	73,832
	税抜	18,900	21,010	28,080	29,310	42,990	67,120

(単位：円/箇所)

項目	消費税	元管口径
		80 A
フランジ取出	税込	24,233
	税抜	22,030

6. 既設管への接続

(単位：円/箇所)

項目	消費税	口径			
		30 A 以下	40 A	50 A	80(75) A
接続 (PCM)	税込	7,436	8,932	10,307	16,533
	税抜	6,760	8,120	9,370	15,030
接続 (EF)	税込	2,849	—	3,949	5,500
	税抜	2,590	—	3,590	5,000

(注) 新たに配管した管と既設管とを接続する費用をいいます。

(単位：円/箇所)

項目	消費税	口径
		10A~25 A
接続 (フレキ)	税込	2,453
	税抜	2,230

(注) 既設フレキ管にフレキシケットを取付けて新設配管に接続する費用をいいます。

(付表7)

撤去工事費

1. 配管撤去

項目	規格	単位	税込	税抜
ガス管 (フレキ管を除く)	30 A 以下	円/m	2,651	2,410
	40・50 A	円/m	3,036	2,760
	75・80 A	円/m	4,158	3,780
フレキ管 CD管付フレキ管	25 A 以下	円/m	1,100	1,000

(注) 撤去する管の種類・部位(フレキ管・CD管付フレキ管除く)に係らず、上記単価を適用します。

2. ガス栓・バルブ撤去

項目	規格	単位	税込	税抜
ガス栓・ バルブ撤去	40 A 以下	円/個	1,342	1,220
	50~80 A	円/個	1,925	1,750

3. ガスメーター取外

項目	規格	単位	税込	税抜
ガスメーター取外	Qmax1.6~7	円/個	1,617	1,470
	Qmax10~16	円/個	1,892	1,720
	Qmax25~50	円/個	6,666	6,060
	Qmax65~120	円/個	22,319	20,290

(注) ガスメーターを再取付する場合には、取付労務費を別途見積もりいたします。

木質系建物共通単価

別表 1	特別材料費
別表 2	特別工事費
別表 3	付帯工事費
別表 4	割増工事費

(別表1)

特別材料費 (取付労務費を含みます。)

① ポリエチレンボールバルブ・分岐バルブ等

(単位：円/個)

項目	消費税	15 A	20 A	25 A	30 A	40 A	50 A	80(75) A
ポリエチレン ボールバルブ	税込	—	—	25,267	27,379	—	33,066	42,658
	税抜	—	—	22,970	24,890	—	30,060	38,780
分岐バルブ (Mネジ)	税込	4,433	4,884	5,621	—	11,682	16,962	38,610
	税抜	4,030	4,440	5,110	—	10,620	15,420	35,100
地上用ボールバルブ	税込	—	—	—	—	—	45,617	77,748
	税抜	—	—	—	—	—	41,470	70,680
チャッキバルブ	税込	—	13,816	13,959	—	16,995	—	—
	税抜	—	12,560	12,690	—	15,450	—	—

② バルブピット

(単位：円/個)

項目	消費税	単価
バルブピット	税込	26,070
	税抜	23,700

③ マグネシウム陽極

(単位：円/個)

項目	消費税	1 S	9 S
マグネシウム陽極	税込	14,476	27,126
	税抜	13,160	24,660

④ パイプホルダー

(単位：円/個)

項目	消費税	40 A	50 A	80 A
パイプホルダー	税込	15,268	15,961	17,479
	税抜	13,880	14,510	15,890

⑤ 壁貫通E Fソケット

(単位：円/個)

項目	消費税	25 A	30 A	50 A	75 A
壁貫通E Fソケット	税込	2,827	2,959	4,059	5,610
	税抜	2,570	2,690	3,690	5,100

⑥ 通過ガスメーター

(単位：円／個)

項目	消費税	Qmax1.6	Qmax2.5	Qmax4	Qmax6	Qmax10
通過ガスメーター	税込	11,220	10,901	13,178	13,178	49,280
	税抜	10,200	9,910	11,980	11,980	44,800

項目	消費税	Qmax16	Qmax25	Qmax40	Qmax65	Qmax100
通過ガスメーター	税込	49,280	99,407	149,523	216,359	216,359
	税抜	44,800	90,370	135,930	196,690	196,690

(注) 上記単価は本体のみの単価です。取付労務費は別途見積もりいたします。

⑦ パルス発信器付マイコンメーター

(単位：円／個)

項目	消費税	Qmax1.6	Qmax2.5	Qmax4	Qmax6	Qmax10
パルス発信器付マイコンメーター	税込	12,617	12,617	12,089	12,089	12,837
	税抜	11,470	11,470	10,990	10,990	11,670

項目	消費税	Qmax16	Qmax25	Qmax40	Qmax65	Qmax100
パルス発信器付マイコンメーター	税込	13,574	22,209	22,660	22,352	22,352
	税抜	12,340	20,190	20,600	20,320	20,320

(注) お客さま都合により取引用のパルス発信器付マイコンメーターを取付ける場合に適用します。

上記単価は本体のみの単価です。取付労務費は別途見積もりいたします。

⑧ 業務用ガス遮断装置

(単位：円／個)

項目	規格	税込	税抜
遮断弁	25 A	64,603	58,730
	40 A	70,114	63,740
	50 A	118,404	107,640
	80 A	159,940	145,400
操作器	—	48,884	44,440
中継器	露出型	12,045	10,950
	埋込型	9,768	8,880
試験・調査費		7,942	7,220

(注) 操作器、中継器単価は本体のみの単価です。取付労務費は別途見積もりいたします。

⑨ フレキ管ケース

(単位：円／m)

項目	規格	税込	税抜
フレキ管ケース	10 A用	2,497	2,270

(注) 屋内配管部分にケースを取付ける場合に適用します。

⑩ 検圧プラグ・化粧キャップ

項目	単位	税込	税抜
検圧プラグ	円/個	1,749	1,590
化粧キャップ	円/個	2,508	2,280

⑪ ガス栓部品交換

(単位：円/個)

項目	規格	税込	税抜
ガス栓部品交換	埋込1口カラン用	8,272	7,520
	埋込2口カラン用		
	両面埋込カラン用		
	壁コンセントカラン用		
	壁コンセントガス栓用		
	床コンセントカラン用		
	床埋込カラン用		
	床コンセントガス栓用		

⑫ ボールスライドジョイント

項目	規格	単位	税込	税抜
ボールスライドジョイント (許容変位量200mm)	25 A	円/個	114,356	103,960
	40 A	円/個	114,917	104,470
	50 A	円/個	144,617	131,470
	80 A	円/個	223,916	203,560
防食カバー (許容変位量200mm)	25 A	円/個	13,123	11,930
	40 A	円/個	13,123	11,930
	50 A	円/個	17,534	15,940
	80 A	円/個	22,814	20,740

⑬ 埋込ガス栓閉栓部品

項目	単位	税込	税抜	
埋込ガス栓閉栓部品	壁ガス栓用	円/個	3,245	2,950
	床ガス栓用	円/個	2,772	2,520

(注) ガス栓の取外費は、ガス栓撤去費を適用いたします。

特別工事費

① 鉄管接続器具ユニオン

(単位：円/箇所)

項目	消費税	15 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	80 A
鉄管接続器具ユニオン	税込	4,609	5,654	6,633	7,909	8,833	10,032	17,446
	税抜	4,190	5,140	6,030	7,190	8,030	9,120	15,860

② よう壁内配管費

項目	単位	税込	税抜
よう壁内配管費	円/m	6,479	5,890

(注) 高さ1mを超える石造り、コンクリート造りまたはブロック造り等の土留め内に埋設する場合に適用いたします。

③ フレキヘッダー

項目	単位	税込	税抜
フレキヘッダー	円/個	7,656	6,960

④ フレキヘッダーケーシング

項目	単位	税込	税抜
フレキヘッダーケーシング	円/個	5,632	5,120

⑤ レジンメーター台

項目	単位	税込	税抜
レジンメーター台	円/組	12,045	10,950

⑥ 再取付ガスメーター

項目	規格	単位	税込	税抜
再取付ガスメーター	Qmax1.6~7	円/個	1,364	1,240
	Qmax10~16	円/個	1,507	1,370
	Qmax25~50	円/個	4,763	4,330
	Qmax65~120	円/個	15,312	13,920

(注) 上記単価は、パッキンのみの交換でガスメーターを再取付する場合に適用します。

なお、ガスメーター再取付に伴い発生するメーター取外費は、メーター取外単価を適用します。

⑦ 天井配管加算工事費

項目	単位	税込	税抜
天井配管加算工事費	円/箇所	7,414	6,740

(注) 新設フレキ工法において、フレキ管を鳥居型に配管する場合に適用します。なお、対象箇所数は当該ガス栓ライン数量とします。

⑧ 3階建て以上加算工事費

項目	単位	税込	税抜
3階建て以上加算	円/箇所	7,909	7,190

(注) 新設フレキ工法において、ガスメーターが1階にあり、3階以上にフレキ管を延伸する場合に適用します。対象箇所数は3階以上の階数×3階以上に延伸するライン数とします。

⑨ エアージ・点火試験費

項目	単位	税込	税抜
エアージ・点火試験費	円/箇所	1,694	1,540

(注) 灯外内管の入取替・位置替工事に伴い、複数メーターを一時供給停止し、供給復帰時に既設内管のエアージ・点火試験を行った場合に適用します。なお、対象箇所数は当該メーター数から1箇所を引いた数とします。

⑩ 気密・点火確認費

項目	単位	税込	税抜
気密・点火確認費	円/箇所	4,202	3,820

(注) 内管の増設・入取替・位置替工事において、1つのお申込みで集合住宅等の複数住戸を施工する場合に見積加算いたします。

但し、加算する数量は「施工住戸－1」とします。

住戸とは、ガスメーター設置箇所単位をいいます。

⑪ 夜間待機費用

項目	単位	税込	税抜
夜間待機費	円/時・人	6,391	5,810

(注) 午後7時以降に待機を行った場合には、待機時間に応じた費用を見積加算します。

夜間待機費用＝労務単価×待機時間×待機人員

夜間待機時間は午後7時から15分単位とします。

(別表3)

付 帯 工 事 費

① 塗装

項 目		単 位	消費税	25 A 以下	40 A	50 A	80 A
塗 装	2回塗	円/m	税込	1,980	2,497	2,915	3,234
			税抜	1,800	2,270	2,650	2,940
	3回塗	円/m	税込	2,662	3,289	3,916	4,279
			税抜	2,420	2,990	3,560	3,890

② 穴明け・貫通部補修等

項 目		単 位	消費税	100φ以下	150φ以下	200φ以下	
穴 明 け ・ 貫 通 部 補 修	200mm以下	円/箇所	税込	2,871	4,345	4,554	
			税抜	2,610	3,950	4,140	
		貫通部補修	円/箇所	税込	2,090	3,949	8,382
				税抜	1,900	3,590	7,620
	300mm以下	円/箇所	税込	7,777	9,823	11,770	
			税抜	7,070	8,930	10,700	
		貫通部補修	円/箇所	税込	4,840	7,282	13,574
				税抜	4,400	6,620	12,340
	400mm以下	円/箇所	税込	10,186	12,837	15,422	
			税抜	9,260	11,670	14,020	
		貫通部補修	円/箇所	税込	6,589	9,317	15,378
				税抜	5,990	8,470	13,980
ステンレス穴明け		円/箇所	税込	2,750			
			税抜	2,500			

③ はつり・補修等

項 目		単 位	消費税	25 A 以下	40 A	50 A	80 A
はつり・補修	はつり	円/m	税込	2,200	3,828	6,259	7,612
			税抜	2,000	3,480	5,690	6,920
	補 修	円/m	税込	1,298	1,804	2,519	3,608
			税抜	1,180	1,640	2,290	3,280
防塵カバー		円/箇所	税込	1,353			
			税抜	1,230			

④ アングル関係

(単位：円/個)

項目		消費税	L40×40×3		L40×40×5	
			300mm	500mm	500mm	700mm
ブラケット	鋼材	税込	8,030	8,932	10,010	12,045
		税抜	7,300	8,120	9,100	10,950
	ステンレス	税込	11,726	12,892	17,050	20,064
		税抜	10,660	11,720	15,500	18,240

項目		消費税	L40×40×3		L45×45×4	L50×50×4
			300mm×300mm	500mm×300mm	300mm×600mm	500mm×600mm
門型吊金具	鋼材	税込	7,755	8,525	12,177	14,201
		税抜	7,050	7,750	11,070	12,910
	ステンレス	税込	12,045	13,574	21,912	26,378
		税抜	10,950	12,340	19,920	23,980

⑤ メーター固定 (メーター固定バンド・立バンド) (単位：円/個)

項目	消費税	20A×20A	25A×25A
メーター固定バンド	税込	2,354	2,486
	税抜	2,140	2,260

(単位：円/個)

項目		消費税	20 A	25 A	40 A	50 A	80 A
立バンド	鋼材	税込	1,243	1,254	1,540	1,771	2,112
		税抜	1,130	1,140	1,400	1,610	1,920
	ステンレス	税込	1,617	1,628	1,947	2,189	2,563
		税抜	1,470	1,480	1,770	1,990	2,330

⑥ メーター固定 (ダクターチャンネル) (単位：円/個)

項目	消費税	単価
メーター固定 (P S 内)	税込	4,015
	税抜	3,650

⑦ ステンレス製吊振止金具

(単位：円/個)

項目	消費税	20 A	25 A	40 A	50 A	80 A
ステンレス製吊バンド	税込	935	946	1,001	1,023	1,100
	税抜	850	860	910	930	1,000
ステンレス製立バンド	税込	517	528	583	605	682
	税抜	470	480	530	550	620
ステンレス製Uボルト	税込	242	275	330	352	440
	税抜	220	250	300	320	400

(注) 材料費のみ。

⑧ メーター自立固定金具 (単位：円/式)

項目	消費税	単価
メーター自立固定金具 (屋外用)	税込	28,710
	税抜	26,100

項目	消費税	単価
メーター自立固定金具 (屋内用)	税込	8,239
	税抜	7,490

⑨ 埋込型ガス栓はつり・補修 (単位：円/箇所)

項目	消費税	単価
埋込型ガス栓 はつり	税込	3,553
	税抜	3,230
埋込型ガス栓 補修	税込	2,112
	税抜	1,920

⑩ コンクリートこわし・復旧関係 (単位：円/m²)

項目	消費税	100mm以下	200mm以下	
コンクリート	こわし	税込	4,697	8,283
		税抜	4,270	7,530
	復旧	税込	8,195	12,012
		税抜	7,450	10,920

(注) 上記単価は、1 m²当たりの単価です。

⑪ カッター関係 (単位：円/m)

項目	消費税	100mm以下	200mm以下
カッター切り	税込	3,872	6,413
	税抜	3,520	5,830

⑫ 足場損料 (単位：円/台)

項目	消費税	1段	2段	3段	4段	5段
ローリングタワー	税込	22,946	28,138	32,868	37,653	40,678
	税抜	20,860	25,580	29,880	34,230	36,980

⑬ スリーブ設置

(単位：円/箇所)

項 目		消費税	100φ以下	150φ以下	200φ以下	250φ以下	300φ以下
スリーブ設置	梁	税込	6,688	8,426	9,471	10,637	10,637
		税抜	6,080	7,660	8,610	9,670	9,670
	床・壁	税込	3,784	5,907	6,941	8,063	8,063
		税抜	3,440	5,370	6,310	7,330	7,330

⑭ 穴明け (ダイヤモンドカッター)

項 目		消費税	100φ以下	150φ以下
ダイヤモンドカッター	基本料	税込	21,417	
		税抜	19,470	
	200mm以下	税込	7,381	14,135
		税抜	6,710	12,850
	300mm以下	税込	13,167	20,196
		税抜	11,970	18,360
	400mm以下	税込	19,459	27,225
		税抜	17,690	24,750

(注) モルタル補修を行う場合は、②の補修単価を適用いたします。

⑮ エポキシ樹脂モルタル充填

(単位：円/箇所)

項 目	消費税	150mm以下	200mm以下	250mm以下	300mm以下	400mm以下
エポキシ樹脂モルタル充填	税込	25,344	26,873	27,819	43,791	49,291
	税抜	23,040	24,430	25,290	39,810	44,810

⑩ 機器接続工事

(単位：円/個)

項目	規格	税込	税抜
金属可とう管	15 A	4,532	4,120
	20 A	4,730	4,300
	25 A	4,785	4,350
強化ガスホース	15 A	5,357	4,870
	20 A	8,393	7,630
	25 A	11,605	10,550
強化ガスホースL型接続	15 A	2,497	2,270

割増工事費

1. 運搬割増

駐停車および車の乗り入れが禁止または困難な場所で、工事を行う箇所と工作車の駐車位置とが30メートル以上離れている場合は工事費に対して10%割増といたします。

2. 休日割増

お客さまのお申し込みにより日曜日および国民の祝日に関する法律に規定される休日ならびに当社で定めた1月2日、1月3日、12月30日、12月31日に工事を行う場合は、その部分の工事費に対して15%割増といたします。

3. 夜間割増

お客さまのお申し込みにより午後7時から翌日の午前6時までに工事を行う場合は、その部分の工事費に対して35%割増といたします。

ただし、休日の夜間については夜間割増のみといたします。

新 設 工 事 見 積

(鉄筋・鉄骨コンクリート系建物単価)

第2章 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物見積単価

I. 新設工事

[埋設管材料単価×延長+埋設管労務単価×延長+非埋設管材料単価×延長+非埋設管労務単価×延長
見積金額= +ガス栓単価×個数+メーター取付単価×個数+特別材料費+特別工事費+付帯工事費+割増工事費
等] × (1+諸経費率)

(単位：円/m)

項目		消費税	10A以下	15A	20A	25A	30A	40A	50A	80(75)A	
埋設管工事費	P E 管	材料費	税込	-	-	-	649	1,298	-	1,771	3,080
			税抜	-	-	-	590	1,180	-	1,610	2,800
		労務費	税込	-	-	-	4,961	5,577	-	7,139	9,031
			税抜	-	-	-	4,510	5,070	-	6,490	8,210
	P L S 管 (P C)	材料費	税込	-	-	1,639	1,991	-	3,157	-	-
			税抜	-	-	1,490	1,810	-	2,870	-	-
		労務費	税込	-	-	3,201	3,784	-	3,861	-	-
			税抜	-	-	2,910	3,440	-	3,510	-	-
	P L S 管 P L P 管 (P C M)	材料費	税込	-	-	3,135	3,608	-	5,687	7,601	13,684
			税抜	-	-	2,850	3,280	-	5,170	6,910	12,440
		労務費	税込	-	-	4,576	5,049	-	6,457	7,436	10,318
			税抜	-	-	4,160	4,590	-	5,870	6,760	9,380
	P L S 管 (S T 用)	材料費	税込	-	-	-	1,529	-	2,167	-	-
			税抜	-	-	-	1,390	-	1,970	-	-
		労務費	税込	-	-	-	3,850	-	3,938	-	-
			税抜	-	-	-	3,500	-	3,580	-	-
	C D 管付 フレキ管	材料費	税込	1,023	1,067	1,144	1,287	-	-	-	-
			税抜	930	970	1,040	1,170	-	-	-	-
労務費		税込	3,729	3,729	3,729	3,729	-	-	-	-	
		税抜	3,390	3,390	3,390	3,390	-	-	-	-	
非埋設管工事費	白ガス管※1	材料費	税込	-	814	1,309	1,716	-	2,112	2,673	4,917
			税抜	-	740	1,190	1,560	-	1,920	2,430	4,470
		労務費	税込	-	4,576	4,576	5,049	-	6,457	7,436	10,318
			税抜	-	4,160	4,160	4,590	-	5,870	6,760	9,380
	カラー鋼管※1	材料費	税込	-	1,353	1,727	2,090	-	3,256	3,982	6,985
			税抜	-	1,230	1,570	1,900	-	2,960	3,620	6,350
		労務費	税込	-	4,576	4,576	5,049	-	6,457	7,436	10,318
			税抜	-	4,160	4,160	4,590	-	5,870	6,760	9,380
	フレキ管※1	材料費	税込	671	704	1,419	1,430	-	-	-	-
			税抜	610	640	1,290	1,300	-	-	-	-
		労務費	税込	2,321	2,321	2,321	2,321	-	-	-	-
			税抜	2,110	2,110	2,110	2,110	-	-	-	-
	C D 管付 フレキ管※1	材料費	税込	528	583	1,166	1,221	-	-	-	-
			税抜	480	530	1,060	1,110	-	-	-	-
		労務費	税込	3,729	3,729	3,729	3,729	-	-	-	-
			税抜	3,390	3,390	3,390	3,390	-	-	-	-
	ガス栓取付費		付表8・9参照								
	メーター取付費		付表10参照								
特別材料費		別表5参照									
特別工事費		別表6参照									
付帯工事費		別表7参照									
割増工事費		別表8参照									
諸経費率		10%									

※1 配管支持金具を含みます。但し、メーター固定費用は別途見積りいたします。
またステンレス製吊振止金具を使用した場合は、別途見積りいたします。

(単位：円／箇所)

項 目		消費税	25 A	40 A
サービスチーズ工事費	材料費	税込	9,493	13,035
		税抜	8,630	11,850
	労務費	税込	2,321	2,354
		税抜	2,110	2,140

(注) 灯外内管をP L S管で配管する場合に適用します。

(単位：円／箇所)

項 目		消費税	30 A 以下	50 A	75 A
P E 管先行飛込	材料費	税込	1,650	5,951	13,024
		税抜	1,500	5,410	11,840
	労務費	税込	2,541	2,981	2,981
		税抜	2,310	2,710	2,710

(注) お客さまのお申込みにより、灯外内管工事の一部を先行して施工する場合に適用し

(付表 8)

ネジ用ガス栓単価

項目	品名	単位	消費税	税込	税抜
露出 1 口ガス栓	L A ヒューズガス栓	円/個	材料費	4,554	4,140
	L B ヒューズガス栓				
	L A コンセントヒューズガス栓		労務費	1,320	1,200
	L B コンセントヒューズガス栓				
	1 3 mm L A ヒューズガス栓				
	1 3 mm L B ヒューズガス栓				
露出 2 口ガス栓	L A ペアヒューズガス栓	円/個	材料費	8,096	7,360
	L B ペアヒューズガス栓				
	L A 2 口コンセントヒューズガス栓		労務費	1,320	1,200
	L B 2 口コンセントヒューズガス栓				
埋込 1 口ガス栓	壁コンセントヒューズガス栓	円/個	材料費	6,633	6,030
	床ガスコンセント		労務費	4,609	4,190
埋込 2 口ガス栓	壁 2 口コンセントヒューズガス栓	円/個	材料費	10,120	9,200
			労務費	4,609	4,190
ネジガス栓	I ネジガス栓	円/個	材料費	3,399	3,090
	L ネジガス栓				
	M ネジガス栓 (15 A)				
	M ネジガス栓 (20 A)		労務費	1,320	1,200
	M ネジガス栓 (25 A)				

フレキ用ガス栓単価

項目	品名	単位	消費税	税込	税抜
露出1口ガス栓	フレキL Aヒューズガス栓	円/個	材料費	5,291	4,810
	フレキL Bヒューズガス栓				
	フレキL Aコンセントヒューズガス栓		労務費	3,069	2,790
	フレキL Bコンセントヒューズガス栓				
	ガスCケースガス栓				
露出2口ガス栓	フレキL Aペアヒューズガス栓	円/個	材料費	8,800	8,000
	フレキL Bペアヒューズガス栓				
	フレキL A 2口コンセントヒューズガス栓		労務費	3,069	2,790
	フレキL B 2口コンセントヒューズガス栓				
埋込1口ガス栓	フレキ壁コンセントヒューズガス栓	円/個	材料費	7,073	6,430
	フレキ床ガスコンセント				
	フレキガスコンセントW型		労務費	5,357	4,870
	フレキガスコンセントWK型				
	フレキガスコンセントWE型				
埋込2口ガス栓	フレキガスコンセント2W	円/個	材料費	8,910	8,100
			労務費	5,357	4,870
ネジガス栓	フレキIネジガス栓	円/個	材料費	3,300	3,000
	フレキLネジガス栓				
	フレキULネジガス栓(15A)				
	フレキULネジガス栓(20A)				
	フレキUIネジガス栓(15A)				
	フレキUIネジガス栓(21A)		労務費	2,684	2,440
	フレキMネジガス栓(15A)				
	フレキMネジガス栓(20A)				
	フレキMネジガス栓(25A)				
	予備栓付ULネジガス栓				

メーター取付単価

項目		規格	単位	消費税	税込	税抜
メーター取付	U M ^{※1}	Qmax1.6~6	円/個	材料費	6,017	5,470
				労務費	2,189	1,990
	UMユニット	Qmax1.6~6	円/個	材料費	8,910	8,100
				労務費	1,969	1,790
メーター取付 ^{※2}	Qmax1.6~6	円/個	材料費	4,081	3,710	
			労務費	2,178	1,980	
	Qmax10~16	円/個	材料費	10,340	9,400	
			労務費	3,993	3,630	
	Qmax25~50	円/個	材料費	26,169	23,790	
			労務費	5,522	5,020	
	Qmax65~120	円/個	材料費	47,960	43,600	
			労務費	7,612	6,920	

※1 UMネジガス栓、試験口付メーターユニオン等のメーター廻り材料費を含みます。

※2 メーターユニオン等のメーター廻り材料費を含みます。

【UMネジガス栓・試験口付メーターユニオン】

ガスメーター用立管の途中にネジを加工して設置しているメーターガス栓および試験口用のチーズを、メーターユニオンの入側・出側それぞれに組込んだもの。

【UMユニット】

UMネジガス栓・試験口付メーターユニオン・建物等への取付金具を一体化したもので、メーター入側をフレキ管で配管可能な場合に適用できます。ただし、高さが60mを超える建物には適用できません。

増設・入取替・位置替工事見積

(鉄筋・鉄骨コンクリート系建物単価)

II. 増設・入取替・位置替工事

[基本工事費 + 埋設管材料単価 × 延長 + 埋設管労務単価 × 延長 + 非埋設管材料単価 × 延長 + 非埋設管労務単
見積金額 = 価 × 延長 + ガス栓単価 × 個数 + 内管取出工事費 + 撤去工事費 + 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費 + 割増
工事費等] × (1 + 諸経費率)

(単位: 円/件,m)

項目		消費税	10A以下	15A	20A	25A	30A	40A	50A	80(75)A	
基本工事費 ※1		税込	13,673								
		税抜	12,430								
埋設管 工事費	P E 管	材料費	税込	-	-	-	1,419	1,474	-	1,881	3,256
			税抜	-	-	-	1,290	1,340	-	1,710	2,960
		労務費	税込	-	-	-	5,500	6,435	-	8,294	10,560
			税抜	-	-	-	5,000	5,850	-	7,540	9,600
	P L S 管 (P C)	材料費	税込	-	-	2,211	2,409	-	4,367	-	-
			税抜	-	-	2,010	2,190	-	3,970	-	-
		労務費	税込	-	-	3,960	4,730	-	4,873	-	-
			税抜	-	-	3,600	4,300	-	4,430	-	-
	P L S 管 P L P 管 (P C M)	材料費	税込	-	-	3,718	4,180	-	6,611	10,593	18,645
			税抜	-	-	3,380	3,800	-	6,010	9,630	16,950
		労務費	税込	-	-	5,247	5,819	-	7,480	8,646	12,067
			税抜	-	-	4,770	5,290	-	6,800	7,860	10,970
	C D 管付 フレキ管	材料費	税込	1,067	1,100	1,188	1,331	-	-	-	-
			税抜	970	1,000	1,080	1,210	-	-	-	-
		労務費	税込	4,642	4,642	4,642	4,642	-	-	-	-
			税抜	4,220	4,220	4,220	4,220	-	-	-	-
非埋 設管 工事費	白ガス管※2	材料費	税込	-	924	1,100	1,320	-	2,640	2,420	4,829
			税抜	-	840	1,000	1,200	-	2,400	2,200	4,390
		労務費	税込	-	5,104	5,104	5,643	-	7,260	8,371	11,671
			税抜	-	4,640	4,640	5,130	-	6,600	7,610	10,610
	カラー鋼管※2	材料費	税込	-	1,265	1,760	1,903	-	4,070	3,586	7,337
			税抜	-	1,150	1,600	1,730	-	3,700	3,260	6,670
		労務費	税込	-	5,104	5,104	5,643	-	7,260	8,371	11,671
			税抜	-	4,640	4,640	5,130	-	6,600	7,610	10,610
	フレキ管※2	材料費	税込	693	737	1,463	1,474	-	-	-	-
			税抜	630	670	1,330	1,340	-	-	-	-
		労務費	税込	2,739	2,739	2,739	2,739	-	-	-	-
			税抜	2,490	2,490	2,490	2,490	-	-	-	-
C D 管付 フレキ管※3	材料費	税込	550	605	1,210	1,265	-	-	-	-	
		税抜	500	550	1,100	1,150	-	-	-	-	
	労務費	税込	4,642	4,642	4,642	4,642	-	-	-	-	
		税抜	4,220	4,220	4,220	4,220	-	-	-	-	
ガス栓取付費		付表11・12参照									
内管取出費		付表 13 参照									
撤去工事費		付表 14 参照									
特別材料費		別表 5 参照									
特別工事費		別表 6 参照									
付帯工事費		別表 7 参照									
割増工事費		別表 8 参照									
諸経費率		10%									

※1 施工前の準備・確認作業および施工後の気密確認・点火試験等の費用をいいます。

※2 配管支持金具を含みます。但し、メーター固定費用は別途見積りいたします。
またステンレス製吊振止金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

(付表 1 1)

ネジ用ガス栓単価

項目	品名	単位	消費税	税込	税抜
露出 1 口ガス栓	L A ヒューズガス栓	円/個	材料費	4,675	4,250
	L B ヒューズガス栓				
	L A コンセントヒューズガス栓		労務費	1,320	1,200
	L B コンセントヒューズガス栓				
	1 3 mm L A ヒューズガス栓				
	1 3 mm L B ヒューズガス栓				
露出 2 口ガス栓	L A ペアヒューズガス栓	円/個	材料費	8,426	7,660
	L B ペアヒューズガス栓				
	L A 2 口コンセントヒューズガス栓		労務費	1,320	1,200
	L B 2 口コンセントヒューズガス栓				
埋込 1 口ガス栓	壁コンセントヒューズガス栓	円/個	材料費	6,985	6,350
	床ガスコンセント		労務費	4,510	4,100
埋込 2 口ガス栓	壁 2 口コンセントヒューズガス栓	円/個	材料費	10,472	9,520
			労務費	4,510	4,100
ネジガス栓	I ネジガス栓	円/個	材料費	3,421	3,110
	L ネジガス栓				
	M ネジガス栓 (15 A)				
	M ネジガス栓 (20 A)		労務費	1,320	1,200
	M ネジガス栓 (25 A)				

(付表12)

フレキ用ガス栓単価

項目	品名	単位	消費税	税込	税抜
露出1口ガス栓	フレキL Aヒューズガス栓	円/個	材料費	4,686	4,260
	フレキL Bヒューズガス栓				
	フレキL Aコンセントヒューズガス栓		労務費	3,322	3,020
	フレキL Bコンセントヒューズガス栓				
	ガスCケースガス栓				
露出2口ガス栓	フレキL Aペアヒューズガス栓	円/個	材料費	9,119	8,290
	フレキL Bペアヒューズガス栓				
	フレキL A 2口コンセントヒューズガス栓		労務費	3,014	2,740
	フレキL B 2口コンセントヒューズガス栓				
埋込1口ガス栓	フレキ壁コンセントヒューズガス栓	円/個	材料費	6,776	6,160
	フレキ床ガスコンセント				
	フレキガスコンセントWK型		労務費	5,291	4,810
	フレキガスコンセントWE型				
埋込2口ガス栓	フレキガスコンセント2W	円/個	材料費	9,229	8,390
			労務費	5,225	4,750
ネジガス栓	フレキIネジガス栓	円/個	材料費	3,399	3,090
	フレキLネジガス栓				
	フレキULネジガス栓(15A)				
	フレキULネジガス栓(20A)				
	フレキUIネジガス栓(15A)		労務費	2,640	2,400
	フレキMネジガス栓(15A)				
	フレキMネジガス栓(20A)				
	フレキMネジガス栓(25A)				
	予備栓付ULネジガス栓				

内管取出工事費

1. 鋼管からの分岐取出

① 露出部

(単位：円/箇所)

項目		消費税	元管口径				
			25 A 以下	40 A	50 A	80 A	100A
露出切断取出 穿孔フレキ取出	材料費	税込	1,617	3,344	4,697	7,337	—
		税抜	1,470	3,040	4,270	6,670	—
	労務費	税込	2,574	2,970	2,937	3,498	—
		税抜	2,340	2,700	2,670	3,180	—
ストラブグリップGG接続	材料費	税込	—	—	10,912	15,433	17,050
		税抜	—	—	9,920	14,030	15,500
	労務費	税込	—	—	1,683	1,881	2,244
		税抜	—	—	1,530	1,710	2,040

(注) 既設鋼管の一部を切断または穿孔し、新たに鋼管またはフレキ管を接続する費用をいいます。

② 埋設部

(単位：円/箇所)

項目			消費税	元管口径			
				25 A 以下	40 A	50 A	80 A
クランプ取出 活管取出 埋設切断取出	30 A 以下	材料費	税込	8,360	10,142	8,459	10,351
			税抜	7,600	9,220	7,690	9,410
		労務費	税込	2,948	3,927	4,576	4,576
			税抜	2,680	3,570	4,160	4,160
	40 A	材料費	税込	—	11,154	11,627	15,070
			税抜	—	10,140	10,570	13,700
		労務費	税込	—	2,948	4,576	4,576
			税抜	—	2,680	4,160	4,160
	50 A	材料費	税込	—	—	30,580	15,653
			税抜	—	—	27,800	14,230
		労務費	税込	—	—	4,807	4,576
			税抜	—	—	4,370	4,160
75 A・80 A	材料費	税込	—	—	—	47,322	
		税抜	—	—	—	43,020	
	労務費	税込	—	—	—	5,005	
		税抜	—	—	—	4,550	

項目			消費税	元管口径			
				100 A	150 A	200 A	300 A
サドル取出 割スリーブ取出	40 A 以下	材料費	税込	19,899	21,582	27,863	38,885
			税抜	18,090	19,620	25,330	35,350
		労務費	税込	4,576	4,576	4,576	4,576
			税抜	4,160	4,160	4,160	4,160
	50 A	材料費	税込	53,845	60,280	86,460	97,328
			税抜	48,950	54,800	78,600	88,480
		労務費	税込	4,840	4,840	4,840	4,840
			税抜	4,400	4,400	4,400	4,400
	75 A・80 A	材料費	税込	78,243	72,424	85,921	96,789
			税抜	71,130	65,840	78,110	87,990
		労務費	税込	4,840	4,840	4,840	4,840
			税抜	4,400	4,400	4,400	4,400

(注) 既設鋼管を穿孔し、新たに鋼管またはPE管を接続する費用をいいます。

項目			消費税	元管口径			
				25 A 以下	40 A	50 A	80 A
玉止めクランプ	材料費	税込	—	5,423	5,643	7,535	
		税抜	—	4,930	5,130	6,850	
	労務費	税込	—	4,576	4,576	4,576	
		税抜	—	4,160	4,160	4,160	

(注) ガスが通じている鋼管(内管)を玉止めによりガスを遮断する場合に適用します。

2. PE管からの分岐取出

(単位：円/箇所)

項目			消費税	元管口径					
				30 A 以下	50 A	75 A	100 A	150 A	200 A
穿孔EFサーチ取出 穿孔EFサドル取出 埋設切断取出	30 A 以下	材料費	税込	1,727	3,663	4,224	6,776	8,140	10,890
			税抜	1,570	3,330	3,840	6,160	7,400	9,900
		労務費	税込	3,201	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840
			税抜	2,910	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
	50 A	材料費	税込	—	12,617	5,643	8,800	10,901	13,420
			税抜	—	11,470	5,130	8,000	9,910	12,200
		労務費	税込	—	3,201	4,840	4,840	4,840	4,840
			税抜	—	2,910	4,400	4,400	4,400	4,400
	75 A	材料費	税込	—	—	19,965	26,829	15,730	21,263
			税抜	—	—	18,150	24,390	14,300	19,330
		労務費	税込	—	—	3,608	4,840	4,840	4,840
			税抜	—	—	3,280	4,400	4,400	4,400

(注) 既設PE管を切断または穿孔し、新たにPE管を接続する費用をいいます。

3. 鋳鉄管からの分岐取出

(単位：円/箇所)

項目			消費税	元管口径			
				100 A	150 A	200 A	300 A
穿孔取出 割スリーブ取出	30 A 以下	材料費	税込	3,355	3,355	3,355	3,355
			税抜	3,050	3,050	3,050	3,050
		労務費	税込	4,840	4,840	4,840	4,840
			税抜	4,400	4,400	4,400	4,400
	40 A・50 A	材料費	税込	44,704	48,092	6,347	6,347
			税抜	40,640	43,720	5,770	5,770
		労務費	税込	4,840	4,840	4,840	4,840
			税抜	4,400	4,400	4,400	4,400
	75 A・80 A	材料費	税込	61,380	60,423	70,917	12,111
			税抜	55,800	54,930	64,470	11,010
		労務費	税込	4,840	4,840	4,840	4,840
			税抜	4,400	4,400	4,400	4,400

(注) 既設鋳鉄管を穿孔し、新たにPE管を接続する費用をいいます。

4. フレキ管からの分岐取出

(単位：円/箇所)

項目		消費税	単価
露出フレキ管切断取出	材料費	税込	2,640
		税抜	2,400
	労務費	税込	2,519
		税抜	2,290

(注) 既設フレキ管の一部を切断し、新たにフレキ管を接続する費用をいいます。

5. その他の取出

(単位：円/箇所)

項目		消費税	単価
プラグ止め取出※1 ガス栓分岐取出※2	材料費	税込	1,276
		税抜	1,160
	労務費	税込	2,200
		税抜	2,000

※1 既設ガス配管の管末部等のプラグ止め箇所からフレキ管を接続する費用、および既設の継手を組み替えてフレキ管を接続する費用をいいます。

※2 既設ガス栓を一旦取り外して、新たに継手を用いてフレキ管を接続する費用をいいます。

(単位：円/箇所)

項目		消費税	元管口径					
			20 A	25 A	40 A	50 A	80 A	100 A
マジックジョイント取出	材料費	税込	16,588	18,700	25,146	26,378	39,655	62,557
		税抜	15,080	17,000	22,860	23,980	36,050	56,870
	労務費	税込	2,321	2,321	2,948	2,948	3,344	4,576
		税抜	2,110	2,110	2,680	2,680	3,040	4,160

項目		消費税	元管口径
			80 A
フランジ取出	材料費	税込	15,488
		税抜	14,080
	労務費	税込	6,556
		税抜	5,960

6. 既設管への接続

(単位：円／箇所)

項目		消費税	口径			
			30 A 以下	40 A	50 A	80(75) A
接続 (PCM)	材料費	税込	3,828	5,181	6,435	11,891
		税抜	3,480	4,710	5,850	10,810
	労務費	税込	2,948	2,948	2,948	3,146
		税抜	2,680	2,680	2,680	2,860
接続 (EF)	材料費	税込	671	—	1,188	2,596
		税抜	610	—	1,080	2,360
	労務費	税込	1,925	—	2,420	2,420
		税抜	1,750	—	2,200	2,200

(注) 新たに配管した管と既設管とを接続する費用をいいます。

(単位：円／箇所)

項目		消費税	口径
			10A~25 A
接続 (フレキ)	材料費	税込	847
		税抜	770
	労務費	税込	1,397
		税抜	1,270

(注) 既設フレキ管にフレキシソケットを取付けて新設配管に接続する費用をいいます。

(付表14)

撤去工事費

1. 配管撤去

項目	単位	単価		
		税込	税抜	
ガス管 (フレキ管を除く)	30A以下	円/m	2,420	2,200
	40・50A	円/m	2,761	2,510
	75・80A	円/m	3,784	3,440
フレキ管 CD管付フレキ管	25A以下	円/m	1,001	910

(注) 撤去する管の種類・部位(フレキ管・CD管付フレキ管除く)に係らず、上記単価を適用します。

2. ガス栓・バルブ撤去

項目	単位	単価		
		税込	税抜	
ガス栓・バルブ撤去	40A以下	円/個	1,221	1,110
	50～80A	円/個	1,760	1,600

3. ガスメーター取外

項目	単位	単価		
		税込	税抜	
ガスメーター取外	1.6～7m ³ /h	円/個	1,474	1,340
	10～16m ³ /h	円/個	1,727	1,570
	25～50m ³ /h	円/個	6,061	5,510
	65～120m ³ /h	円/個	20,295	18,450

(注) ガスメーターを再取付する場合には、取付労務費を別途見積もりいたします。

鉄筋・鉄骨コンクリート系建物共通単価

別表 5	特別材料費
別表 6	特別工事費
別表 7	付帯工事費
別表 8	割増工事費

(別表5)

特別材料費 (取付労務費を含みます。)

① ポリエチレンボールバルブ・分岐バルブ等

(単位：円/個)

項目		消費税	15 A	20 A	25 A	30 A	40 A	50 A	80(75) A
ポリエチレン ボールバルブ	材料費	税込	—	—	21,659	23,199	—	26,180	34,903
		税抜	—	—	19,690	21,090	—	23,800	31,730
	労務費	税込	—	—	1,320	1,705	—	3,883	3,883
		税抜	—	—	1,200	1,550	—	3,530	3,530
分岐バルブ (Mネジ)	材料費	税込	2,717	3,124	3,795	—	8,921	11,550	31,229
		税抜	2,470	2,840	3,450	—	8,110	10,500	28,390
	労務費	税込	1,320	1,320	1,320	—	1,705	3,883	3,883
		税抜	1,200	1,200	1,200	—	1,550	3,530	3,530
地上用ボールバルブ	材料費	税込	—	—	—	—	—	37,598	66,803
		税抜	—	—	—	—	—	34,180	60,730
	労務費	税込	—	—	—	—	—	3,883	3,883
		税抜	—	—	—	—	—	3,530	3,530
チャッキバルブ	材料費	税込	—	11,242	11,374	—	13,750	—	—
		税抜	—	10,220	10,340	—	12,500	—	—
	労務費	税込	—	1,320	1,320	—	1,705	—	—
		税抜	—	1,200	1,200	—	1,550	—	—

② バルブピット

(単位：円/個)

項目		消費税	単価
バルブピット	材料費	税込	12,694
		税抜	11,540
	労務費	税込	11,011
		税抜	10,010

③ マグネシウム陽極

(単位：円/個)

項目		消費税	1 S	9 S
マグネシウム陽極	材料費	税込	11,847	23,342
		税抜	10,770	21,220
	労務費	税込	1,320	1,320
		税抜	1,200	1,200

④ パイプホルダー

(単位：円/個)

項目		消費税	40 A	50 A	80 A
パイプホルダー	材料費	税込	12,496	13,123	14,509
		税抜	11,360	11,930	13,190
	労務費	税込	1,397	1,397	1,397
		税抜	1,270	1,270	1,270

⑤ 壁貫通 E F ソケット

(単位：円/個)

項目		消費税	25 A	30 A	50 A	75 A
壁貫通 E F ソケット	材料費	税込	660	770	1,287	2,695
		税抜	600	700	1,170	2,450
	労務費	税込	1,925	1,925	2,420	2,420
		税抜	1,750	1,750	2,200	2,200

⑥ 通過ガスメーター

(単位：円/個)

項目		消費税	Qmax1.6	Qmax2.5	Qmax4	Qmax6	Qmax10
通過ガスメーター	材料費	税込	10,208	9,911	11,990	11,990	44,803
		税抜	9,280	9,010	10,900	10,900	40,730
		税込	44,803	90,376	135,938	196,691	196,691
通過ガスメーター	材料費	税抜	40,730	82,160	123,580	178,810	178,810

(注) 上記単価は本体のみの単価です。取付労務費は別途見積もりいたします。

⑦ パルス発信器付マイコンメーター

(単位：円/個)

項目		消費税	Qmax1.6	Qmax2.5	Qmax4	Qmax6	Qmax10
パルス発信器付 マイコンメーター	材料費	税込	11,462	11,462	10,989	10,989	11,660
		税抜	10,420	10,420	9,990	9,990	10,600
		税込	12,342	20,185	20,603	20,328	20,328
パルス発信器付 マイコンメーター	材料費	税抜	11,220	18,350	18,730	18,480	18,480

(注) お客さま都合により取引用のパルス発信器付マイコンメーターを取付ける場合に適用します。

上記単価は本体のみの単価です。取付労務費は別途見積もりいたします。

⑧ 業務用ガス遮断装置

(単位：円/個)

項 目			単 価	
			税込	税抜
遮 断 弁	25 A	材料費	55,132	50,120
		労務費	3,608	3,280
	40 A	材料費	60,148	54,680
		労務費	3,608	3,280
	50 A	材料費	102,586	93,260
		労務費	5,060	4,600
	80 A	材料費	140,349	127,590
		労務費	5,060	4,600
操 作 器	—	材料費	44,440	40,400
中継器	露 出 型	材料費	10,956	9,960
	埋 込 型	材料費	8,888	8,080
試 験 ・ 調 査 費		労務費	7,227	6,570

(注) 操作器、中継器単価は本体のみの単価です。取付労務費は別途見積もりいたします。

⑨ フレキ管ケース

(単位：円/m)

項 目			税込	税抜
フレキ管ケース	10 A 用	材料費	1,012	920
		労務費	1,265	1,150

(注) 屋内配管部分にケースを取付ける場合に適用します。

⑩ 検圧プラグ・化粧キャップ

(単位：円/個)

項 目		税込	税抜
検 圧 プ ラ グ	材料費	1,595	1,450
	労務費	—	—
化 粧 キ ャ ッ プ	材料費	660	600
	労務費	1,628	1,480

⑪ ガス栓取替部品交換

(単位：円/個)

項目	規格	単価	
		税込	税抜
ガス栓部品交換	埋込1口カラン用	5,907	5,370
	埋込2口カラン用		
	両面埋込カラン用		
	壁コンセントカラン		
	壁コンセントガス栓	1,628	1,480
	床コンセントカラン		
	床埋込カラン用		
	床コンセントガス栓		

⑫ ボールスライドジョイント・防食カバー

(単位：円/個)

項目		消費税	25 A	40 A	50 A	80 A
ボールスライドジョイント (許容変位量200mm)	材料費	税込	96,833	97,350	121,088	189,915
		税抜	88,030	88,500	110,080	172,650
	労務費	税込	7,139	7,139	10,395	13,651
		税抜	6,490	6,490	9,450	12,410
防食カバー (許容変位量200mm)	材料費	税込	11,935	11,935	15,950	20,746
		税抜	10,850	10,850	14,500	18,860

⑬ エキスパンション継手

(単位：円/個)

項目			税込	税抜
エキスパンション継手	40 A	材料費	77,440	70,400
		労務費	4,796	4,360
	50 A	材料費	97,691	88,810
		労務費	5,984	5,440
	80 A	材料費	151,591	137,810
		労務費	6,732	6,120

⑭ 埋込ガス栓閉栓部品

(単位：円/個)

項目			税込	税抜
埋込ガス栓閉栓部品	壁ガス栓用	材料費	2,288	2,080
		労務費	660	600
	床ガス栓用	材料費	1,859	1,690
		労務費	660	600

(注) ガス栓の取外費は、ガス栓撤去費を適用いたします。

(別表6)

特別工事費

① 鉄管接続器具ユニオン

(単位：円/箇所)

項目		消費税	15 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	80 A
鉄管接続器具ユニオン	材料費	税込	451	605	616	1,056	1,309	1,793	5,368
		税抜	410	550	560	960	1,190	1,630	4,880
	労務費	税込	3,740	4,543	5,423	6,149	6,732	7,337	10,505
		税抜	3,400	4,130	4,930	5,590	6,120	6,670	9,550

② よう壁内配管費

項目	単位	税込	税抜
よう壁内配管費	円/m	5,896	5,360

(注) 高さ1mを超える石造り、コンクリート造りまたはブロック造り等の土留め内に埋設する場合に適用いたします。

③ フレキヘッダー

項目		単位	税込	税抜
フレキヘッダー	材料費	円/個	1,243	1,130
	労務費	円/個	5,720	5,200

④ フレキヘッダーケーシング

項目	単位	税込	税抜
フレキヘッダーケーシング	円/個	4,081	3,710

⑤ レジンメーター台

項目		単位	税込	税抜
レジンメーター台	材料費	円/組	9,724	8,840
	労務費	円/組	1,232	1,120

⑥ 再取付ガスメーター

項目	規格	単位	税込	税抜
再取付ガスメーター	Qmax1.6~7	円/個	1,221	1,110
	Qmax10~16	円/個	1,320	1,200
	Qmax25~50	円/個	4,191	3,810
	Qmax65~120	円/個	13,640	12,400

(注) 上記単価は、パッキンのみの交換でガスメーターを再取付する場合に適用します。
 なお、ガスメーター再取付に伴い発生するメーター取外費は、メーター取外単価を適用します。

⑦ エアージ・点火試験費

項目	単位	税込	税抜
エアージ・点火試験費	円/箇所	1,540	1,400

(注) 灯外内管の入取替・位置替工事に伴い、複数メーターを一時供給停止し、供給復帰時に既設内管のエアージ・点火試験を行った場合に適用します。なお、対象箇所数は当該メーター数から1箇所を引いた数とします。

⑧ 気密・点火確認費

項目	単位	税込	税抜
気密・点火確認費	円/箇所	3,828	3,480

(注) 内管の増設・入取替・位置替工事において、1つのお申込みで集合住宅等の複数住戸を施工する場合に見積加算いたします。ただし、加算する数量は「施工住戸-1」とします。住戸とは、ガスメーター設置箇所単位をいいます。

⑨ 夜間待機費用

項目	単位	税込	税抜
夜間待機費	円/時・人	5,819	5,290

(注) 午後7時以降に待機を行った場合には、待機時間に応じた費用を見積加算します。
 夜間待機費用 = 労務単価 × 待機時間 × 待機人員
 夜間待機時間は午後7時から15分単位とします。

(別表7)

付帯工事費

① 塗装

項目		単位	消費税	25 A 以下	40 A	50 A	80 A
塗 装	2回塗	円/m	税込	1,804	2,277	2,651	2,948
			税抜	1,640	2,070	2,410	2,680
	3回塗	円/m	税込	2,420	2,992	3,564	3,894
			税抜	2,200	2,720	3,240	3,540

② 穴明け・貫通部補修等

項目		単位	消費税	100φ以下	150φ以下	200φ以下	
穴 明 け ・ 貫 通 部 補 修	200mm以下	穴明け	円/箇所	税込	2,618	3,960	4,147
			税抜	2,380	3,600	3,770	
		貫通部補修	円/箇所	税込	1,903	3,597	7,623
			税抜	1,730	3,270	6,930	
	300mm以下	穴明け	円/箇所	税込	7,073	8,932	10,703
			税抜	6,430	8,120	9,730	
		貫通部補修	円/箇所	税込	4,400	6,622	12,342
			税抜	4,000	6,020	11,220	
	400mm以下	穴明け	円/箇所	税込	9,262	11,671	14,025
			税抜	8,420	10,610	12,750	
		貫通部補修	円/箇所	税込	5,995	8,470	13,981
			税抜	5,450	7,700	12,710	
	ステンレス穴明け		円/箇所	税込	2,508		
				税抜	2,280		

③ はつり・補修等

項目		単位	消費税	25 A 以下	40 A	50 A	80 A
はつり・補修	はつり	円/m	税込	2,002	3,487	5,698	6,930
			税抜	1,820	3,170	5,180	6,300
	補 修	円/m	税込	1,188	1,650	2,299	3,289
			税抜	1,080	1,500	2,090	2,990
防塵カバー		円/箇所	税込	1,232			
			税抜	1,120			

④ アンゲル関係

項目		単位	消費税	L40×40×3		L40×40×5	
				300mm	500mm	500mm	700mm
ブラケット	鋼材	円/個	税込	7,304	8,129	9,108	10,956
			税抜	6,640	7,390	8,280	9,960
	ステンレス	円/個	税込	10,670	11,726	15,510	18,249
			税抜	9,700	10,660	14,100	16,590

項目		単位	消費税	L40×40×3		L45×45×4	L50×50×4
				300mm×300mm	500mm×300mm	300mm×600mm	500mm×600mm
門型吊金具	鋼材	円/個	税込	7,051	7,755	11,077	12,914
			税抜	6,410	7,050	10,070	11,740
	ステンレス	円/個	税込	10,956	12,342	19,921	23,980
			税抜	9,960	11,220	18,110	21,800

⑤ メーター固定（メーター固定バンド・立バンド）

項目	単位	消費税	20A×20A	25A×25A
メーター固定バンド	円/個	税込	2,156	2,266
		税抜	1,960	2,060

項目		単位	消費税	20 A	25 A	40 A	50 A	80 A
立バンド	鋼材	円/個	税込	1,133	1,144	1,408	1,617	1,936
			税抜	1,030	1,040	1,280	1,470	1,760
	ステンレス	円/個	税込	1,474	1,485	1,782	1,991	2,343
			税抜	1,340	1,350	1,620	1,810	2,130

⑥ メーター固定（ダクターチャンネル）

項目	単位	税込	税抜
メーター固定（PS内）	円/個	3,652	3,320

⑦ ステンレス製吊振止金具

項目	単位	消費税	20 A	25 A	40 A	50 A	80 A
ステンレス製吊バンド	円/個	税込	858	869	913	935	1,001
		税抜	780	790	830	850	910
ステンレス製立バンド	円/個	税込	473	484	539	550	627
		税抜	430	440	490	500	570
ステンレス製Uボルト	円/個	税込	220	253	308	330	407
		税抜	200	230	280	300	370

（注）材料費のみ。

⑧ メーター自立固定金具

項目	単位	単価	
		税込	税抜
メーター自立固定金具（屋外用）	円/箇所	26,114	23,740

項目	単位	単価	
		税込	税抜
メーター自立固定金具（屋内用）	円/箇所	7,502	6,820

⑨ 埋込型ガス栓はつり・補修

項目	単位	単価		
		税込	税抜	
埋込型ガス栓	はつり	円/箇所	3,234	2,940
	補修	円/箇所	1,925	1,750

⑩ コンクリートこわし・復旧関係

項目	単位	消費税	100mm以下	200mm以下
			税込	税抜
コンクリート	こわし	円/m ²	4,279	7,535
			3,890	6,850
	復旧	円/m ²	7,458	10,923
			6,780	9,930

(注) 上記単価は、1 m²当たりの単価です。

⑪ カッター関係

項目	単位	消費税	100mm以下	200mm以下
			税込	税抜
カッター切り	円/m		3,520	5,830
			3,200	5,300

⑫ 足場損料

項目	単位	消費税	1段	2段	3段	4段	5段
			税込	税抜			
ローリングタワー	円/台		20,867	25,586	29,887	34,232	36,982
			18,970	23,260	27,170	31,120	33,620

⑬ スリーブ設置

項目		単位	消費税	100φ以下	150φ以下	200φ以下	250φ以下	300φ以下
スリーブ設置	梁	円/箇所	税込	6,083	7,667	8,613	9,680	9,680
			税抜	5,530	6,970	7,830	8,800	8,800
	床・壁	円/箇所	税込	3,443	5,379	6,314	7,337	7,337
			税抜	3,130	4,890	5,740	6,670	6,670

⑭ 穴明け（ダイヤモンドカッター）

項目		単位	消費税	100φ以下	150φ以下
ダイヤモンドカッター	基本料	円/回数	税込	19,470	
			税抜	17,700	
	200mm以下	円/箇所	税込	6,710	12,859
			税抜	6,100	11,690
	300mm以下	円/箇所	税込	11,979	18,370
			税抜	10,890	16,700
	400mm以下	円/箇所	税込	17,699	24,750
			税抜	16,090	22,500

（注）モルタル補修を行う場合は、②の補修単価を適用いたします。

⑮ エポキシ樹脂モルタル充填

項目		単位	消費税	150mm以下	200mm以下	250mm以下	300mm以下	400mm以下
エポキシ樹脂モルタル充填	円/箇所	税込	23,045	24,431	25,300	39,820	44,814	
		税抜	20,950	22,210	23,000	36,200	40,740	

⑩ 機器接続工事

(単位：円/個)

項目	規格		税込	税抜
金属可とう管	15 A	材料費	2,618	2,380
		労務費	1,518	1,380
	20 A	材料費	2,794	2,540
		労務費	1,518	1,380
	25 A	材料費	2,838	2,580
		労務費	1,529	1,390
強化ガスホース	15 A	材料費	3,036	2,760
		労務費	1,848	1,680
	20 A	材料費	5,247	4,770
		労務費	2,398	2,180
	25 A	材料費	8,228	7,480
		労務費	2,332	2,120
強化ガスホース L 型接続	15 A	材料費	1,485	1,350
		労務費	792	720

割増工事費

1. 運搬割増

駐停車および車の乗り入れが禁止または困難な場所で、工事を行う箇所と工作車の駐車位置とが30メートル以上離れている場合は工事費に対して10%割増といたします。

2. 休日割増

お客さまのお申し込みにより日曜日および国民の祝日に関する法律に規定される休日ならびに当社で定めた1月2日、1月3日、12月30日、12月31日に工事を行う場合は、その部分の工事費に対して15%割増といたします。

3. 夜間割増

お客さまのお申し込みにより午後7時から翌日の午前6時までに工事を行う場合は、その部分の工事費に対して35%割増といたします。ただし、休日の夜間については夜間割増のみといたします。

撤 去 工 事 見 積

(木質系・鉄筋・鉄骨コンクリート系建物共通単価)

撤去工事費

見積金額 = 基本工事費 + 配管撤去単価 × 延長 + ガス栓・バルブ撤去単価 × 個数 + 特別工事費^{※1} + 付帯工事費^{※2} + 割増工事費^{※3}

※1,2,3 木質系建物単価を適用いたします。(別表2,3,4参照)

① 基本工事費

項目	単位	税込	税抜
基本工事費	円/件	5,929	5,390

② 配管撤去

項目	単位	税込	税抜	
ガス管(フレキ管を除く)	30 A 以下	円/m	2,651	2,410
	40・50 A	円/m	3,036	2,760
	75・80 A	円/m	4,158	3,780
フレキ管CD管付フレキ管	25 A 以下	円/m	1,100	1,000

(注) 撤去する管の種類・部位(フレキ管・CD管付フレキ管等除く)に係らず、上記単価を適用します。

③ ガス栓・バルブ撤去工事

項目	単位	税込	税抜	
ガス栓・バルブ撤去	40 A 以下	円/個	1,342	1,220
	50・75・80 A	円/個	1,925	1,750

④ ガスメーター取外

項目	単位	税込	税抜	
ガスメーター取外	Qmax1.6~7	円/個	1,617	1,470
	Qmax10~16	円/個	1,892	1,720
	Qmax25~50	円/個	6,666	6,060
	Qmax65~120	円/個	22,319	20,290

(注1) ガスメーター取替工事のみを行う場合にも、上記単価を適用いたします。

(注2) ガスメーターを再取付する場合には、取付労務費を別途見積もりいたします。

鐵管接統工事見積

鉄 管 接 続 工 事 費

見積金額 = 基本工事費 + 鉄管接続器具ユニオン単価 × 箇所数

① 基本工事費

項 目	単 位	消費税	単 価
基本工事費	円/件	税込	5,720
		税抜	5,200

② 鉄管接続器具ユニオン

項 目	単 位	消費税	15 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	80 A
鉄管接続 器具ユニオン	円/箇所	税込	4,609	5,654	6,633	7,909	8,833	10,032	17,446
		税抜	4,190	5,140	6,030	7,190	8,030	9,120	15,860